



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APODI.
LOCAL: SÍTIO DO GÓIS, S/N, ZONA RURAL – APODI – RN
CONTRATO DE REPASSE N.º 1032541-18/2016
ASSUNTO: APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM SUPRESSÃO DE ITENS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO APROVADO.

INTRODUÇÃO

Dispõe, resumidamente, sobre as peças técnicas de projeto e alterações realizadas quando da apuração de saldo remanescente.

1.1 DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

O projeto arquitetônico foi mantido na versão já apresentada e aprovada pela CAIXA quando da 1ª contratação, na qual existe espaço destinado a vagas para cadeirantes em ambos os lados da arquibancada. Apenas a prancha 03/06 foi modificada para correção de vista da fachada posterior incluindo os elementos vazados C1, de modo que ficasse compatível com a planta baixa inalterada. Embora os elementos não estivessem representados na vista de fachada posterior, já estavam previstos em planta baixa e em orçamento. Desta forma, aproveitamos o momento para a devida correção da representação gráfica.

Os quantitativos sugeridos de alguns itens de arquitetura tiveram suas quantidades alteradas por motivos de supressão (exemplo: mastro, estrutura de vôlei e basquete), conforme indicado em memória de cálculo de quantitativos.

Sabendo que tais itens podem ser executados a qualquer momento em oportunidade posterior a depender de disponibilidade financeira do ente municipal sem causar prejuízos à funcionalidade do objeto e que, portanto, estes itens não foram excluídos do projeto, mas somente dos custos para este contrato de repasse, optamos por manter as pranchas de arquitetura já aprovadas.

1.2 DO PROJETO DE ESTRUTURAS:

Os elementos estruturais já foram executados no primeiro contrato, não apresentam saldo e, portanto, as peças técnicas referentes ao projeto de estrutura não compõem este processo. Permanecem com saldo no capítulo “ESTRUTURAS” apenas chapim e molduras para cobogós, ambos em peças de concreto pré-moldadas conforme especificações, dispensando apresentação de projeto, pois tais elementos não interferem na estabilidade estrutural quadra, apenas fazem parte deste capítulo por se tratarem de peças pré-moldadas de concreto.


Paula Katyne Silveira Souza
CREA n.º 2115681070
Engenharia Civil



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APODI.
LOCAL: SÍTIO DO GÓIS, S/N, ZONA RURAL – APODI – RN
CONTRATO DE REPASSE N.º 1032541-18/2016
ASSUNTO: APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE COM SUPRESSÃO DE ITENS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO APROVADO.

INTRODUÇÃO

1.3 DO PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

A supressão de alguns itens do orçamento (equipamentos, limpeza), bem como substituição de pintura de paredes em tinta acrílica por textura (item 9.5 da planilha orçamentária), implicaram na atualização do memorial descritivo/especificações técnicas (em anexo).

1.4 DO ORÇAMENTO:

A base de preços utilizada foi SINAPI 07/2020 com desoneração e BDI de 26,37%. Os saldos de quantidades de alguns itens foram atualizados (ver levantamento de quantitativo – saldo ajustado), para o quais a justificativa está presente na própria memória de cálculo.

Os itens não demonstrados no levantamento de quantitativo do saldo remanescente foram executados e atestados em sua totalidade na primeira contratação através dos boletins de medição. Por esse motivo, tais itens não implicam em importância financeira para a nova contratação e, portanto, seus preços unitários não foram atualizados.

1.4 DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma físico-financeiro foi reprogramado considerando o período de noventa dias para a execução total dos serviços remanescentes.


Paula Kathe Silveira Souza
CREA n.º 2115681070
Engenharia Civil