

MENU

CAIXA**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃONº SICONV
902442/2020Nº OPERAÇÃO
1071877-16/2020PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE APODINº OPERAÇÃO
1071877-16/2020

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO				
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UND	1,00	
Nível 2	1.2.	Administração local		-	
Serviço	1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	
Serviço	1.2.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	
Nível 2	1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.451,34	
Serviço	1.3.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.451,34	
Serviço	1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	172,56	
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	32.811,12	
Nível 2	1.4.	SINALIZAÇÃO		-	
Serviço	1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	269,99	
Serviço	1.4.2.	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	5,00	
Serviço	1.4.3.	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	2,00	
Serviço	1.4.4.	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	2,00	

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.Adm	Administração Local
1.Adm	Administração Local
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
3.PA	PAVIMENTAÇÃO
4.SIN	SINALIZAÇÃO
4.SIN	SINALIZAÇÃO
4.SIN	SINALIZAÇÃO
4.SIN	SINALIZAÇÃO

1	2	3
174.364,35	58.328,30	55.015,61
1,00		
32,00		
368,00		
2.098,40	706,10	646,84
2.098,40	706,10	646,84
104,88	35,31	32,37
19.928,56	6.709,75	6.172,81
113,05	57,63	99,31
2,00	1,00	2,00
		2,00
		2,00

APODI/RN
Localterça-feira, 23 de março de 2021
Data

Paula Katyne Silveira Souza

Responsável Técnico

Nome: PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA

CREA/CAU: 211.568.107-0

ART/RRT:

CREA 211568107-0

Engenharia Civil