



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA “PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA “PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 45, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 10 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal


Sanayza Rafaela dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 211397088-0 CPF: 012.055.404-58



CARTA PROPOSTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Suzany Aguiar dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA-2ª 397088-0 CPE-13055404-56



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 132.425,01 (Cento e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Um Centavo)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Apodi.


Sônia M. de M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 397088-0-0-00000000000



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Apodi, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.




Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 30 (trinta) dias corridos;




Santos, Engenheiro M. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA: 307082-0 CPF: 020.056.404-58



5. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
6. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 20,70 % (vinte vírgula setenta por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.

Mossoró/RN, 10 de Setembro de 2021.

Sammya Rafaella dos S.M. Mendonça
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI


EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;


M. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF nº 048.784.764-43



- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Apodi antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 10 de Setembro de 2021.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



Samyza Angeli da S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CREA: 397085-0 QRS 12.055.401-06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

A small handwritten signature in blue ink above the stamp.

Sammyo Rafael de S. M. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA: 307085-0/018 - 01/01/2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'X' shape.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço Unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORARIO: 09:00 h PÁGINA: 01/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PMA COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UN	1,00	2.444,73 - Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos	2.444,73	1,85
		TOTAL DO ITEM 1			2.444,73		
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	127,12 - Cento e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos	2.033,92	1,54
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	21,07 - Vinte e Um Reais e Sete Centavos	3.371,20	2,55
		TOTAL DO ITEM 2			5.405,12		
3		RUA PROJETADA 1					
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	215,00	0,61 - Sessenta e Um Centavos	131,15	0,10
		TOTAL DO ITEM 3.1			131,15		
3.2		MOVIMENTO DE TERRA					

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPAO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cpiotbras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
cpiotbras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço Unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/07

Item	SINAPI/RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,00	72,85 - Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos	2.331,20	1,76
3.2.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.097,00	0,88 - Oitenta e Oito Centavos	1.845,36	1,39
3.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,00	31,58 - Trinta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos	1.010,56	0,76
3.3		TOTAL DO ITEM 3.2				5.187,12	
3.3.1	PMA COMP 002	PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.097,00	44,79 - Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos	93.924,63	70,93
3.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	558,50	31,70 - Trinta e Um Reais e Setenta Centavos	17.704,45	13,37

OBSERVAÇÕES:

- No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 - concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 - o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.669/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 03/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	406,00	1,25 - Hum Real e Vinte e Cinco Centavos	507,50	0,38
3.4		TOTAL DO ITEM 3.3				112.136,58	
3.4.1	PMA COMP 003	SINALIZAÇÃO PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	3,00	97,70 - Noventa e Sete Reais e Setenta Centavos	293,10	0,22
3.4.2	PMA COMP 004	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	1,00	178,63 - Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos	178,63	0,13
3.4.3	PMA COMP 005	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	1,00	146,84 - Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos	146,84	0,11
4		TOTAL DO ITEM 3.4				618,57	
		TOTAL DO ITEM 3				118.073,42	
		RUA PROJETADA 2					

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL, CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cplcbras@hotmail.com - Fone (84) 9 9996-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREIA: 211397088-0
email: cplcbras@hotmail.com - Fone (84) 9 9996-6011



CLPT CONSTRUTORA EIRELI -EPP

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço Unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	12,00	0,61 - Sessenta e Um Centavos	7,32	0,01
4.2		TOTAL DO ITEM 4.1				7,32	
		MOVIMENTO DE TERRA					
4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	1,62	72,85 - Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos	118,01	0,09
4.2.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	72,00	0,88 - Oitenta e Oito Centavos	63,36	0,05
4.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,62	31,58 - Trinta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos	51,15	0,04
4.3		TOTAL DO ITEM 4.2				232,52	
		PAVIMENTAÇÃO					
4.3.1	PMA COMP 002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	72,00	44,79 - Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos	3.224,88	2,44

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RONDONIA BR 304, 1319, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço Unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
4.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,00	31,70 - Trinta e Um Reais e Setenta Centavos	570,60	0,43
		TOTAL DO ITEM 4.3				3.795,48	
4.4		SINALIZAÇÃO					
4.4.1	PMA COMP 004	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	1,00	178,63 - Cento e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos	178,63	0,13
4.4.2	PMA COMP 005	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	1,00	146,84 - Cento e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos	146,84	0,11
		TOTAL DO ITEM 4.4				325,47	
		TOTAL DO ITEM 4				4.360,79	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO UNIO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0
email: cpiobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 06/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
5		RUA PROJETADA 3					
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	6,00	0,61 - Sessenta e Um Centavos	3,66	0,00
		TOTAL DO ITEM 5.1				3,66	
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					
5.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,08	72,85 - Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos	78,67	0,06
5.2.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	36,00	0,88 - Oitenta e Oito Centavos	31,68	0,02
5.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,08	31,58 - Trinta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos	34,10	0,03
5.3		TOTAL DO ITEM 5.2				144,45	
		PAVIMENTAÇÃO					

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data em que for prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cpiodras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-5011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

TIPO: Menor Preço unitário REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/07

Item	SINAPI-RN	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
5.3.1	PMA COMP 002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	36,00	44,79 - Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos	1.612,44	1,22
5.3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,00	31,70 - Trinta e Um Reais e Setenta Centavos	380,40	0,29
TOTAL DO ITEM 5.3						1.992,84	
TOTAL DO ITEM 5						2.140,95	
TOTAL GERAL						132.425,01	

Cento e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Um Centavo

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte observadas as condições do EDITAL.


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: cliobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0



CRONOGRAMA **FÍSICO-FINANCEIRO**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'R' or 'B', is located on the left side of the bottom section.


Saulo de Fátima da S. M. Mendonça
Engenheiro Civil
CPF: 307088-0-0000-00

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'S', is located to the right of the stamp.

A handwritten signature in black ink is located on the far right of the bottom section.

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.**LOCAL:** APODI/RN**TIPO:** EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 10 DE SETEMBRO DE 2021**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA**

Item	Etap a / Serviço	Valor	30
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,73	100,0000% R\$ 2.444,73
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.405,12	100,0000% R\$ 5.405,12
3	RUA PROJETADA 1	118.073,42	100,0000% R\$ 118.073,42
4	RUA PROJETADA 2	4.360,79	100,0000% R\$ 4.360,79
5	RUA PROJETADA 3	2.140,95	100,0000% R\$ 2.140,95
VALORES TOTAIS		%	100,0000%
		Valor parcial	R\$ 132.425,01
		%	100,0000%
		Valor acumulado	R\$ 132.425,01

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI -EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

LOCAL: APODI/RN

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual.: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 10 DE SETEMBRO DE 2021



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	4,010%
S e G	Taxa de Seguro e Garantia (S+G)	0,400%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	5,650%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
I	Taxa de Lucro	7,300%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		20,70%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 20,7%.

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammy Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower center of the page.

A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular stamp. The stamp contains the text: "Sociedade de Engenharia J. M. Mendonça", "Engenharia Civil", and "CNPJ nº 20.708.820/0001-08".

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
LOCAL: APODI/RN
TIPO: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2021 **HORÁRIO:** 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO**TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO**

ENCARGOS SOCIAIS		70,12%	MENSALISTA	113,23%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		36,80%		36,80%
A.1	INSS	20,00%		20,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,70%		45,86%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,98%	
B.2	Feriado	0,00%		4,28%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,67%		0,88%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,90%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,73%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,77%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,97%		9,11%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		10,12%		13,24%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,91%		5,11%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,09%		0,12%	
C.3	Férias indenizadas	3,07%		4,02%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	2,72%		3,56%	
C.5	Indenização Adicional	0,33%		0,43%	
D.	Taxas das reincidencias		6,50%		17,33%
D.1	Reincidencia de A sobre B	6,15%		16,88%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS **UNITÁRIOS**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the lower-left quadrant of the page.

A handwritten signature in blue ink, located above the official stamp in the lower-right quadrant.

Sammayza Aguiar dos S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 02.397.853-02

A handwritten signature in blue ink, located in the lower-right corner of the page.

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/13

Código: PMA COMP 01

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,	M	6,000000	4,57	27,42
4491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO	M	24,000000	14,26	342,24
4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,000000	225,00	1.350,00
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,060000	17,67	1,06

Total de Materiais	1.720,72
--------------------	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/	M3	0,060000	223,11	13,38
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	18,04	108,24
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,000000	15,26	183,12

Total de Composições Auxiliares	304,74
---------------------------------	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	2.025,46
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 20,70 %	419,27
------------------------	--------

Preço Unitário Total:	2.444,73
-----------------------	----------

DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 02/13

Código: 90778

Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

2707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,000000	48,36	48,36
---------------------------------------	---	----------	-------	-------

Encargos Sociais	113,23%	54,75
------------------	---------	-------

Total de Mão de Obra	103,11
----------------------	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,06	0,06
43486 - EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,55	0,55
43462 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais	1,17
--------------------	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,000000	1,04	1,04
--	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares	1,04
---------------------------------	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	105,32
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 20,70 %	21,80
------------------------	-------

Preço Unitário Total:	127,12
-----------------------	--------

CENTO E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/03/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/13

Código: 90776

Serviço: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: II

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

H

1,000000

7,33

7,33

Encargos Sociais 113,23% 8,29

Total de Mão de Obra 15,62

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,55

0,55

37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)

H

1,000000

0,06

0,06

43487 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

H

1,000000

0,94

0,94

43463 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

H

1,000000

0,08

0,08

Total de Materiais 1,63

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS

H

1,000000

0,21

0,21

Total de Composições Auxiliares 0,21

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

17,46

Bonificação 1: 20,70 %

3,61

Preço Unitário Total:

21,07

VINTE E UM REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/13

Código: 99064

Serviço: LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.

UN

0,050000

10,39

0,51

Total de Composições Auxiliares 0,51

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,51

Bonificação 1: 20,70 %

0,10

Preço Unitário Total:

0,61

SESSENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN DATA: 10/09/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/13

Código: 93358

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956000 15,26 60,36

Total de Composições Auxiliares 60,36

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 60,36

Bonificação 1: 20,70 % 12,49

Preço Unitário Total: 72,85

SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/13

Código: 100577

Serviço: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

CHP 0,000700 228,50 0,15

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

CHI 0,002000 44,73 0,08

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

CHP 0,000100 173,03 0,01

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

CHI 0,003000 62,67 0,18

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,003000 15,26 0,04

96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,

CHP 0,001000 151,43 0,15

96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL,

CHI 0,002000 61,10 0,12

Total de Composições Auxiliares 0,73

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,73

Bonificação 1: 20,70 %

0,15

Preço Unitário Total:

0,88

OITENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 07/13

Código: 93382

Serviço: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95606 - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA

M3

1,000000

1,63

1,63

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,650000

15,26

9,91

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

CHP

0,274000

31,01

8,49

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

CHI

0,254000

24,21

6,14

Total de Composições Auxiliares			26,17
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

26,17

Bonificação 1: 20,70 %

5,41

Preço Unitário Total:

31,58

TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 08/13

Código: PMA COMP 002

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA PML 05 - PARALELEPIPEDO CÁLCARIO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE FRETE,	M3	0,114000	35,00	3,99
	MIL	0,033000	200,00	6,60

Total de Materiais	10,59
--------------------	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA	CHP	0,003100	115,81	0,35
5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA	CHI	0,130900	46,65	6,10
88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402100	18,14	7,29
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402100	15,26	6,13
88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,020400	326,33	6,65

Total de Composições Auxiliares	26,52
---------------------------------	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	37,11
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 20,70 %	7,68
------------------------	------

Preço Unitário Total:	44,79
-----------------------	-------

QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 09/13

Código: 94273

Serviço: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
4059 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 XM3 0,007000 35,00 0,24
M 1,005000 12,00 12,06

Total de Materiais 12,30

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL.H 0,394000 18,25 7,19
H 0,394000 15,26 6,01
M3 0,002000 385,55 0,77

Total de Composições Auxiliares 13,97

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,27

Bonificação 1: 20,70 % 5,43

Preço Unitário Total: 31,70

TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 10/13

Código: 102498

Serviço: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Unidade: M

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

11161 - CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,106000	0,65	0,06
------------------------------------	----	----------	------	------

Total de Materiais			0,06
--------------------	--	--	------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,037000	20,02	0,74
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016000	15,26	0,24

Total de Composições Auxiliares			0,98
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,04
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 20,70 %	0,21
------------------------	------

Preço Unitário Total:	1,25
-----------------------	------

HUM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 11/13

Código: PMA COMP 003

Serviço: PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Unidade: UND

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

13521 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X	UN	1,000000	74,25	74,25
--	----	----------	-------	-------

Total de Materiais	74,25
--------------------	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	18,25	3,65
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	15,26	3,05

Total de Composições Auxiliares	6,70
---------------------------------	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	80,95
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 20,70 %	16,75
------------------------	-------

Preço Unitário Total:	97,70
-----------------------	-------

NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 12/13

Código: PMA COMP 004

Serviço: CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

ORSE 04250 - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE UN 1,000000 148,00 148,00

Total de Materiais 148,00

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 148,00

Bonificação 1: 20,70 % 30,63

Preço Unitário Total: 178,63

CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço Global REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: APODI/RN

DATA: 10/09/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/13

Código: PMA COMP 005

Serviço: CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.

Unidade: UND

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos	0,00
-----------------------	------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%	0,00
------------------------	------

Total de Mão de Obra	0,00
----------------------	------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4433 - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3)

M

3,000000

16,42

49,26

4417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

M

1,400000

4,57

6,39

7288 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

L

0,330000

22,55

7,44

Total de Materiais	63,09
--------------------	-------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000000

18,04

18,04

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,500000

20,02

10,01

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

2,000000

15,26

30,52

Total de Composições Auxiliares	58,57
---------------------------------	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

121,66

Bonificação 1: 20,70 %

25,18

Preço Unitário Total:

146,84

CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CURVA ABC INSUMOS

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading "P".

A handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. M. Mendonça".
A circular stamp in blue ink, possibly reading "S. M. Mendonça".
S. M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 337.083.928-00

A handwritten signature in blue ink, possibly reading "S. M. Mendonça".

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.**LOCAL:** APODI/RN**TIPO:** EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 10 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
PML 05	PARALELEPIEDO CÁLCARIO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE FRETE, 35 PEÇAS POR M2	MIL	72,765000	200,00	14.553,00	13,231125	13,231125
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1.337,829533	10,64	14.234,51	12,941564	26,172688
4759	CALCETEIRO	H	893,634880	13,48	12.046,20	10,952022	37,124710
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	22.338,958520	0,45	10.052,53	9,139440	46,264151
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	251,370000	35,00	8.797,95	7,998816	54,262967
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	591,442500	12,00	7.097,31	6,452648	60,715615
10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,018390	361.263,20	6.643,63	6,040177	66,755792
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	303,806884	20,94	6.361,72	5,783873	72,539666
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2.953,232235	1,67	4.931,90	4,483927	77,023592
4750	PEDREIRO	H	235,863047	13,48	3.179,43	2,890637	79,914229
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	154,804625	16,50	2.554,28	2,322270	82,236499
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	162,336000	15,63	2.537,31	2,306842	84,543341
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	2.953,232235	0,78	2.303,52	2,094287	86,637628
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	53,559250	35,00	1.874,57	1,704299	88,341927
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.129,232235	0,55	1.721,08	1,564751	89,906678
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	16,163200	103,12	1.666,75	1,515356	91,422035
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,000000	225,00	1.350,00	1,227377	92,649412
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.318,578290	1,01	1.331,76	1,210794	93,860205
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.119,099500	0,95	1.063,14	0,966573	94,826778
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	148,225842	4,72	699,63	0,636081	95,462860
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.119,099500	0,58	649,08	0,590123	96,052983
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1.318,578290	0,41	540,62	0,491515	96,544497
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	18,466340	19,60	361,94	0,329064	96,873562
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	24,000000	14,26	342,24	0,311154	97,184715
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,000548	599.332,15	328,43	0,298598	97,483313

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.**LOCAL:** APODI/RN**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 10 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
ORSE 04250	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	2,000000	148,00	296,00	0,269114	97,752427
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	487,435140	0,63	307,08	0,279187	98,031615
4783	PINTOR	H	16,185424	14,24	230,48	0,209545	98,241160
13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,000000	74,25	222,75	0,202517	98,443677
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,000336	689.500,00	231,67	0,210627	98,654304
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	6,874462	26,29	180,73	0,164314	98,818618
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000390	424.582,58	165,59	0,150549	98,969167
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	3.129,232235	0,06	187,75	0,170696	99,139863
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	160,000000	0,94	150,40	0,136739	99,276602
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	6,287730	18,98	119,34	0,108500	99,385102
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	8,063200	13,48	108,69	0,098817	99,483920
4433	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,000000	16,42	98,52	0,089571	99,573491
7592	TOPOGRAFO	H	2,747496	28,21	77,51	0,070470	99,643961
4222	GASOLINA COMUM	L	9,793034	5,77	56,51	0,051377	99,695338
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,800000	4,57	40,22	0,036567	99,731904
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	43,036000	0,65	27,97	0,025429	99,757334
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,001746	13.010,86	22,72	0,020656	99,777990
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	45,039000	0,70	31,53	0,028666	99,806656
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,013183	4.200,00	55,37	0,050341	99,856997
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,022000	1,33	21,31	0,019374	99,876371
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,022000	1,27	20,35	0,018502	99,894873
244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	1,373162	13,20	18,13	0,016483	99,911356
7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,660000	22,55	14,88	0,013528	99,924885

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.**LOCAL:** APODI/RN**TIPO:** EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.**DATA:** 10 DE SETEMBRO DE 2021**HORÁRIO:** 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	160,000000	0,08	12,80	0,011637	99,936522
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,000000	0,55	8,80	0,008001	99,944523
43483	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,000000	1,05	8,40	0,007637	99,952160
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,856275	7,22	6,18	0,005619	99,957778
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	2,049235	2,25	4,61	0,004191	99,961969
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,000000	0,38	3,04	0,002764	99,964733
43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,097305	0,52	2,13	0,001937	99,966670
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,034680	55,00	1,91	0,001737	99,968406
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000390	72.850,00	28,41	0,025829	99,994236
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,060000	17,67	1,06	0,000964	99,995200
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,000000	0,01	0,16	0,000145	99,995345
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	487,435140	0,01	4,87	0,004428	99,999773
43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,097305	0,06	0,25	0,000227	100,000000
TOTAL EQUIPAMENTO.:					7.475,82	6,80 %	
TOTAL M. OBRA.....:					43.677,02	39,71 %	
TOTAL MATERIAIS...:					58.837,81	53,49 %	
TOTAL					109.990,65	100,00 %	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



Saução: Engenheiro J. M. Mendonça
Engenheiro Civil
CREA: 2º 327085-2

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAIS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

LOCAL: APODI/RN

TIPO: EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2021

HORÁRIO: 09:00 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
3. 3. 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.097,00	44,79	93.924,63	70,92	70,92
3. 3. 2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	558,50	31,70	17.704,45	13,37	84,29
2. 2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	21,07	3.371,20	2,55	86,84
4. 3. 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	72,00	44,79	3.224,88	2,44	89,28
1. 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UN	1,00	2.444,73	2.444,73	1,85	91,13
3. 2. 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,00	72,85	2.331,20	1,76	92,89
2. 1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	127,12	2.033,92	1,54	94,43
3. 2. 2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.097,00	0,88	1.845,36	1,39	95,82
5. 3. 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	36,00	44,79	1.612,44	1,22	97,04
3. 2. 3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,00	31,58	1.010,56	0,76	97,80
4. 3. 2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,00	31,70	570,60	0,43	98,23
3. 3. 3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	406,00	1,25	507,50	0,38	98,61
5. 3. 2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,00	31,70	380,40	0,29	98,90
3. 4. 1	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	3,00	97,70	293,10	0,22	99,12
3. 4. 2	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	1,00	178,63	178,63	0,13	99,25
4. 4. 1	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	1,00	178,63	178,63	0,13	99,38
3. 4. 3	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	1,00	146,84	146,84	0,11	99,49
4. 4. 2	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	1,00	146,84	146,84	0,11	99,60
3. 1. 1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	215,00	0,61	131,15	0,10	99,70
4. 2. 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,62	72,85	118,01	0,09	99,79
5. 2. 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,08	72,85	78,67	0,06	99,85
4. 2. 2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	72,00	0,88	63,36	0,05	99,90
4. 2. 3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,62	31,58	51,16	0,04	99,94
5. 2. 3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,08	31,58	34,10	0,03	99,97
5. 2. 2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	36,00	0,88	31,68	0,02	99,99
4. 1. 1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	12,00	0,61	7,32	0,01	100,00
5. 1. 1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	6,00	0,61	3,66	-	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



REPRESENTANTE LEGAL

PARA ASSINATURA

DO CONTRATO

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly representing the initials 'P' or 'B', is located in the lower left quadrant of the page.

A handwritten signature in blue ink is located above the official stamp.

Solange Aparecida de M. Mendonça
Engenheira Civil
CPF: 37085-077-0000000

A handwritten signature in blue ink is located to the right of the official stamp.

A handwritten signature in black ink is located in the upper right corner of the page.



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 10 de Setembro de 2021.



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mário Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



Engenharia Civil
CREA: 307088-0/2011



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da **EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20080001/2021**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO MELANCIAS", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APODI/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO**, findando, a presente folha, no número 45, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 10 de Setembro de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal



M. Lino de Mendonça
Engenheiro Civil
CREA: 337985-3