



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ. 36.858.254/0001-92

Rua Governador Dix Sept Rosado, 260

Bairro: Nossa Senhora da Conceição

CEP 59.700-000 Apodi-RN

☎ (84) 9.9415-9894

✉ empreendimentosag2@gmail.com



PROPOSTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated shape.

A second handwritten signature in blue ink, appearing as a more complex, scribbled mark.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI-RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 PROCESSO Nº 24080001/2021

DATA: 16/09/2021 | HORA: 9h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DA PRIMEIRA ETAPA, DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO (JARDIM DA PAZ) NO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. Nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser detectados quando da sua verificação. O nosso preço total, para contratação sob o regime de empreitada por preço global é de **R\$ 559.011,45 (cinquenta e nove mil e onze reais e quarenta e cinco centavos)**, que será pago pela Prefeitura Municipal de Apodi-RN, conforme estabelecido no Edital Tomada de Preço nº 008/2021.

O Cronograma Físico-Financeiro correspondente, as planilhas orçamentárias e demais documentos solicitados no edital e seus anexos, que submetemos à apreciação e aprovação desta Comissão Permanente de Licitação – CPL, estão anexos a esta carta proposta.

Declaramos, ainda, que na composição do preço de empreitada pelo valor global acima apresentado, levamos em consideração as despesas com mão-de-obra, seguros em geral, encargos da Legislação Social Trabalhista e Previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, especificações e demais elementos constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Apodi-RN.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA) dias corridos a contar da data de sua apresentação.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI-RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 PROCESSO Nº 24080001/2021
DATA: 16/09/2021 | HORA: 9h00min
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DA PRIMEIRA ETAPA, DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO (JARDIM DA PAZ) NO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

O prazo máximo para execução dos serviços é de 150 DIAS (5meses) (contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS) e liberação da caixa, conforme contrato fornecido pelo Município.

Declaramos entendimento a todas especificações do objeto da Tomada de Preços nº 008/2021 e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na minuta do contrato. Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação das propostas.

Utilizaremos a equipe técnico-administrativa que for necessária para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi-RN, para cumprimento do Cronograma e das Etapas exigidas no Edital. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Apodi-RN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas mencionadas no Edital.

Apodi - RN, 14 de Setembro 2021


JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



ORÇAMENTO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Assinado digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052 659 074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CRE: 016/2016 MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, AG2
EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 36.858.254/0001-92
e-mail: monicalizavaldevino@gmail.com
MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211488/078

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
1.1	UND	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	1,0000	2.447,84	2.447,84
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:					2.447,84

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:0526
5907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
CNPJ: 36.858.254/0001-92
CPF: 052.658.074-24
SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E
CONSTRUTIVIDADE
SUA - 104620900001-06
www.jerffeson.com.br
AL: 014-00000000-00000000
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
9.0.0.20060

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.658.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 58.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 052.658.074-24
SUA - 104620900001-06
www.jerffeson.com.br
AL: 014-00000000-00000000
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
9.0.0.20060

MÔNICA MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211948078

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
2.1	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	413,7600	68,35	28.280,50
2.2	M3	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	5,0800	41,44	210,52
Total orçamento parcial nº 2 MOVIMENTO DE TERRA:					28.491,02

Assinado de forma digital por
JENNIFERSON MOREIRA
GAAA.0526590424
DN: c=BR, ou=ICP-Brazil, ou=ICP,
ou=SOLTEI Multiple v5,
ou=10462083000155,
ou=Presidencial, ou=Certificado PF
A1, ou=JENNIFERSON MOREIRA
GAAA.0526590424
Vinculo do Adobe Acrobat Reader
http://br.adobe.com

AG2

AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
☎ (84) 9.9415-9894
✉ empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Avaliado de forma digital por
MÔNICA MONALEZA SOUZA
VALDEVINO
DNE: cn=MÔNICA MONALEZA SOUZA
VALDEVINO, ou=AG2
EMPENHAMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CTRA 211-0409797,
email=venicacn@nivaldevino.com.br,
ou=0-000
Versão do Adabo Acrobat Reader:
2021.006.20090

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
3.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	51,0300	502,41	25.637,98
3.2	M3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	21,5500	586,86	12.646,83
3.3	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	340,2000	36,52	12.424,10
Total orçamento parcial nº 3 INFRAESTRUTURA:					50.708,91

Página 3

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052659
07424

Assinado eletronicamente por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:052659
CREA: 052.659.074-24
SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E
CONSTRUTIVIDADE
LTDA
CNPJ: 08.558.254/0001-92
RUA GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO, 260
BAIRRO: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CEP: 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
emprendimentosag2@gmail.com



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
emprendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado eletronicamente por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CREA: 052.659.074-24
SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA E
CONSTRUTIVIDADE
LTDA
CNPJ: 08.558.254/0001-92
RUA GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO, 260
BAIRRO: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CEP: 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
emprendimentosag2@gmail.com

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 0118489978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 4 SUPERESTRUTURA

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
4.1	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	96,1000	2.149,99	206.614,04
4.2	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	10,3500	433,06	4.482,17

Total orçamento parcial nº 4 SUPERESTRUTURA: 211.096,21

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052659
07424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Data: 16/09/2021 09:00:00
Versão: 1.0.0
Módulo: v1.0.0
Assinatura: 05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.006.20000

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
Data: 16/09/2021 09:00:00
Versão: 1.0.0
Módulo: v1.0.0
Assinatura: 05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.006.20000

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREAM: 2118489/06

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 5 ALVENARIA

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
5.1	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1.828,0700	58,00	106.028,06
Total orçamento parcial nº 5 ALVENARIA:					106.028,06

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:05265
907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=B, ou=CP-Brasil, ou=AC,
serial=10480983201155,
ou=Procedural, ou=Certificado PP
A1, ou=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.009.22060

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
emprendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, ou=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, ou=CRA 2118489978,
email=monica.monaliza@outlook.co
m, c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.009.22060

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CRA 2118489978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da
primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
6.1	M2	PORTÃO DE ABRIR, -2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR	7,5000	1.808,22	13.561,65
Total orçamento parcial nº 6 ESQUADRIAS:					13.561,65

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:0526
5907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC
SICUTI Multipla v5,
ou=10402083000156,
ou=Prefeitura, ou=Certificado PF
A.1, ou=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2021.005.210960

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052 658 074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: ou=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, ou=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CPA 2118489978,
email=monica.monaliza@gmail.c
om, c=BR,
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.210960

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 2118489978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTOS

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
7.1	M2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	966,6000	6,35	6.137,91
7.2	M2	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	807,3000	32,96	26.608,61
7.3	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	222,0000	28,91	6.418,02
7.4	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	237,0000	31,85	7.548,45
7.5	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	237,0000	80,01	18.962,37
7.6	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	18,4000	124,88	2.297,79
Total orçamento parcial nº 7 REVESTIMENTOS:					67.973,15

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052659
07424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Data: 2021.09.09 09:04:24
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.006.20060

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
emprendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
Data: 2021.09.09 09:04:24
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.006.20060

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211849978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 8 PINTURA

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
8.1	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	15,0000	18,94	284,10
8.2	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	15,0000	18,69	280,35
8.3	M2	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	186,0000	4,75	883,50
Total orçamento parcial nº 8 PINTURA:					1.447,95

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
CANA/05.268.907424
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC,
ou=SULTE Multiplex v5,
ou=10482083500156,
ou=Presencial, ou=Certificado P1
A1, ou=JERFFESON MOREIRA
CANA/05.268.907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
3.0.5 (20050809)

AG2

AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
☎ (84) 9.9415-9894
✉ empreedimentosag2@gmail.com



Assinado de forma digital por MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO, o=AC2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, ou=CEA 2118489973,
em=monica@nivalva@gmail.com
c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MÔNICA MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211042078

Total orçamento parcial nº 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	47.390,54
-----------------------------------------------------	-----------

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:05265
907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SCELUTI
Máquina v5.00=19452651000156,
ou=Proveniência, ou=Certificado PF A1,
cn=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.000.20060

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, ou=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.000.20060

MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 2119480978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Orçamento parcial nº 10 PASSEIOS

Num.	Ud	Descrição	Quantit.	Preço (R\$)	Valor (R\$)
10.1	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	350,0000	50,00	17.500,00
10.2	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	186,0000	60,00	11.160,00
10.3	M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	12,0000	100,51	1.206,12
Total orçamento parcial nº 10 PASSEIOS:					29.866,12

Orçamento de execução material

	Valor (l)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2.447,84
2 MOVIMENTO DE TERRA	28.491,02
3 INFRAESTRUTURA	50.708,91
4 SUPERESTRUTURA	211.096,21
5 ALVENARIA	106.028,06
6 ESQUADRIAS	13.561,65
7 REVESTIMENTOS	67.973,15
8 PINTURA	1.447,95
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.390,54
10 PASSEIOS	29.866,12
Total	559.011,45

O orçamento de execução material é QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:05265
907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=10482083000156,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=10482083000156,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20060






AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sepp Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP: 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9994
emprendimentosag2@gmail.com



A PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI-RN

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 PROCESSO Nº 24080001/2021

DATA: 16/09/2021 | HORA: 9h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DA PRIMEIRA ETAPA, DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO (JARDIM DA PAZ) NO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR PERÍODO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.447,84	R\$ 2.447,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.447,84
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 28.491,02	R\$ 7.977,49	R\$ 8.119,94	R\$ 12.393,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.491,02
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 50.708,91	R\$ 14.198,49	R\$ 14.452,04	R\$ 13.944,95	R\$ 8.113,43	R\$ -	R\$ 50.708,91
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 211.096,21	R\$ 59.106,94	R\$ 60.162,42	R\$ 58.051,46	R\$ 33.775,39	R\$ -	R\$ 211.096,21
5.0	ALVENARIA	R\$ 106.028,06	R\$ 29.687,86	R\$ 30.218,00	R\$ 29.157,72	R\$ 16.964,49	R\$ -	R\$ 106.028,06
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 13.561,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.561,65	R\$ -	R\$ 13.561,65
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 67.973,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.973,15	R\$ 67.973,15
8.0	PINTURA	R\$ 1.447,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.447,95	R\$ 1.447,95
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 47.390,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.390,54	R\$ -	R\$ 47.390,54
10.0	PASSEIOS	R\$ 29.866,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.866,12	R\$ 29.866,12
VALOR TOTAL		R\$ 559.011,45	R\$ 113.418,62	R\$ 112.952,40	R\$ 113.547,72	R\$ 119.805,50	R\$ 99.287,22	R\$ 559.011,45
PERCENTUAIS TOTAIS		100,00%	20,53%	20,47%	20,53%	21,07%	17,40%	100,00%
VALORES TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 113.418,62	R\$ 226.371,01	R\$ 339.918,73	R\$ 459.724,23	R\$ 559.011,45	R\$ 559.011,45
PERCENTUAIS TOTAIS			20,53%	41,01%	61,54%	82,60%	100,00%	100,00%

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052659
07424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC.SOLUTI,
Multipla v5, ou=10482063000156,
ou=Prestador, ou=Certificado PP AF,
cn=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
DN: c=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CREA 711/8499978,
email=monicamonaliza@gmail.co
m, c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI-RN

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 PROCESSO Nº 24080001/2021 DATA: 16/09/2021 | HORA: 9h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DA PRIMEIRA ETAPA, DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO (JARDIM DA PAZ) NO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

COMPOSIÇÃO DE BDI						
ITENS	siglas	VALORES ADOTADOS	situação intervalo admissível	INTERVALO ADMISSÍVEL		
		preencher com valores dentro do intervalo admissível (%)		Mínimo	Médio	Máximo
Administração Central	AC	3,00%	OK	3,00%	4,00%	5,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,59%	OK	0,59%	1,23%	1,39%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,80%	OK	0,80%	0,80%	1,00%
RISCOS	R	0,97%	OK	0,97%	1,27%	1,27%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%
ISS (%) - CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	ISS	2,00%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
TAXA DE LUCRO	L(%)	6,75%	OK	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%		0,00%	4,50%	4,50%
BDI COM desoneração	BDI/DES	25,21%	OK	0,00%	0,00%	0,00%

Composição de BDI baseada no processo TC 036.076/2011-2-Acordão nº 2622/2013-Plenário da Sessão: 25/09/2013

Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC/100)X_1 + DF/100X_2 + R/100X_3 + L/100}{1 - \left(\frac{I}{100}\right)} - 1 \right] \times 100$$

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:05265
907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC,
SOLUT Multipia v5,
ou=10482083000156, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=JERFFESON
MOREIRA GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por MÔNICA
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CRIA 2118489978,
email=monica.monaliza@satv@hotmail.co
m, c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Baixo: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI-RN

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 PROCESSO Nº 24080001/2021

DATA: 16/09/2021 | HORA: 9h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DA PRIMEIRA ETAPA, DA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO (JARDIM DA PAZ) NO MUNICÍPIO DE APODI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA%	MENSALISTA%	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%		
A2	SESI	1,50%	1,50%		
A3	SENAI	1,00%	1,00%		
A4	INCRA	0,20%	0,20%		
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%		
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%		
A8	FGTS	8,00%	8,00%		
A9	SECONCI	0,00%	0,00%		
A	Total	16,80%	16,80%		
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide		
B2	Feridos	4,29%	Não incide		
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%		
B4	13º Salário	10,99%	8,33%		
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%		
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%		
B7	Dias de Chuvas	1,90%	Não incide		
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%		
B9	Férias Gozadas	10,35%	7,85%		
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%		
B	Total	47,42%	17,60%		
GRUPO C					
C1	Aviso prévio Indenizado	6,27%	4,76%		
C2	Aviso prévio Trabalhado	0,15%	0,11%		
C3	Férias Indenizadas	3,52%	2,67%		
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	4,85%	3,68%		
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%		
C	Total	15,32%	11,62%		
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,97%	2,96%		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévios Indenizado	0,53%	0,40%		
D	Total dos Encargos Básicos	8,50%	3,36%		
TOTAL (A+B+C+D)		86,71%	48,66%		

Fonte: CAIXA

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:05265
907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Múltipla v5,
ou=10482081000156, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1,
em=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CREA 211B489978,
email=monicamonaliza@hotmal.
com, c=BRL
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

Assinado de forma digital por
JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
DN: c=BR, o=CPF-Brasil, ou=AC,
sz=071, email=gama05265907424@brasil.com.br,
ou=Presencial, ou=Certificado
PP-A1, cpr=JERFFESON MOREIRA
GAMA:05265907424
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 7.0.21.005.20060

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, ou=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CREA 21148997/RS,
email=monica.monaliza@ag2.com.br,
c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 21148997/RS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP01	UND	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	
	88262	6,0000 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,22
	88316	12,0000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	94962	0,0600 M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	288,15
	4417	6,0000 M	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4,30
	4491	24,0000 M	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	12,42
	4813	6,0000 M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	225,00
	5075	0,0600 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	14,98
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	1.954,99
Preço total arredondado por UND				2.447,84

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado eletronicamente por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 052.659.074-24
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI 211.889978
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20050

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211.889.978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	
	88316		3,9560 H 25,2100 %	13,80 54,59
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Custos indiretos - BDI	54,5928 13,76
			Preço total arredondado por M3	68,35
2.2	96995	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	
	88316		2,3986 H 25,2100 %	13,80 33,10
			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Custos indiretos - BDI	33,10068 8,34
			Preço total arredondado por M3	41,44

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:0526
5907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 21184/9078

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, ou=CREA 21184/9078,
email=monicamonalisasv@hotmail.com, c=BR
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2021.005.20060

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
3 INFRAESTRUTURA				
3.1	C0054_SEINFRA		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	
	88309	6,0000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	9,0000 H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	370	0,3648 M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	79,88
	1379	109,5000 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,52
	4730	1,1000 M3	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	84,15
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	401,25
			Preço total arredondado por	502,41
3.2	C4592_SEINFRA	M3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	
	88309	8,5000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	9,2000 H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	12081	235,0000 UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	0,42
	88630	0,3000 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	345,45
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	468,70
			Preço total arredondado por M3	586,86
3.3	98557	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	
	626	1,5000 KG	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	13,58
	88243	0,0850 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,47
	88270	0,4220 H	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,54
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	29,17
			Preço total arredondado por M2	36,52

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MÔNICA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 21184/00178

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, ou=AG2
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CREA 21184/00178,
email=monica.souza.valdevino@ag2.com.br,
c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.202080

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
4 SUPERESTRUTURA				
4.1	95956	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	
	1527	1,1030 M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	385,67498
	92443	2,3000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	58,834
	92479	3,0800 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	165,7656
	92538	4,7900 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	68,6407
	92775	8,5100 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	105,6942
	92777	6,3300 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	64,5027
	92778	14,8600 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	133,8886
	92779	1,4800 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	11,1888
	92780	0,3300 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2,3298
	92784	6,2700 KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	68,97
	92785	2,3200 KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	23,084
	92786	7,8400 KG	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	73,2256
	92874	1,0000 M3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	23,06
	96533	4,4800 M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	350,9184
	96543	4,9800 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	61,752
	96544	5,9100 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	65,1282
	96545	1,1100 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	11,3109

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:0526
5907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211848078

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: c=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
ou=CREA 211848078,
email=mnicamonaliza@uol.com.br,
c=BR
Versão do Adobe Acrobat
Revisor: 2021.005.20060

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
96546		2,8200 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	25,5492
96547		2,3000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	17,595
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	432,88
			Preço total arredondado por M3	2.149,99
4.2 94964		M3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	
370		0,7558 M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,373304
1379		322,9800 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	167,9496
4721		0,5870 M3	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	52,42497
88316		2,5300 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	34,914
88377		1,6000 H	OPERADOR DE BETONEIRA	28,8
			ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
88830		0,8300 CHP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	1,079
88831		0,7800 CHI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	0,3276
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	87,19
			Preço total arredondado por M3	433,06

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado digitalmente por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 052.659.074-24
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI
CNPJ: 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
5 ALVENARIA				
5.1	87503	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	
	7266	0,0279 MIL	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	363,09
	34557	0,4200 M	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	1,81
	37395	0,0050 CEN...	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	23,31
	87292	0,0098 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	346,22
	88309	1,3700 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,6850 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	46,32
Preço total arredondado por M2				58,00

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN

(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MÔNICA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 2118489/RS

Assinado da forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 011.040.014.0001
SOUZA VALDEVINO, MÔNICA
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS,
EIRELI
CPF: 36.858.254/0001-92
email: monica.monaliza@ag2.com.br
Lcom, c: 88
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20080

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
6 ESQUADRIAS				
6.1	10891_ORSE	M2	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR	
	11841_ORSE	1,0000 M2	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4", COM QUADRO DE TUBO GALV. 2", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO DE 4" E ESTICADOR REDONDO E=1/2", INCLUSIVE FECHADURA E	1.308,89
	88309	4,0000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	4,0000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	87298	0,0300 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	482,05
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	1.444,15
Preço total arredondado por M2				1.808,22



A PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
			7 REVESTIMENTOS	
7.1	03310_ORSE	M2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	
	88309	0,1000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,1000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	01903_ORSE	0,0050 M3	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	410,00
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	5,07
			Preço total arredondado por M2	6,35
7.2	03317_ORSE	M2	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	
	88309	0,6000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,6000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	01903_ORSE	0,0200 M3	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	410,00
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	26,32
			Preço total arredondado por M2	32,96
7.3	87529	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	
	87292	0,0376 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	346,22
	88309	0,4700 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,1710 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	23,09
			Preço total arredondado por M2	28,91
7.4	87527	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	
	87292	0,0376 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	346,22
	88309	0,5800 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,2110 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	25,44
			Preço total arredondado por M2	31,85

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 21184/8878

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: ou=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, ou=AG2
EMPRESA DE SERVIÇOS E
SERVIÇOS, ou=CREA 21184/8878,
email=monica.monaliza.souza@ag2.com.br,
c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
7.5	03925	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK BEGE, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	
	02540_ORSE	0,4500 KG	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	2,2455
	04266	1,0500 M2	CERÂMICA 5 X 15 CM, PORTOBELLO, LINHA BRICK, COR BEGE, OU SIMILAR	50,4
	88309	0,4000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,56
	88316	0,3400 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,692
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	16,11
			Preço total arredondado por M2	80,01
7.6	07767	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	
	07403_ORSE	1,0500 M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	74,508
	07404_ORSE	0,1100 KG	REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI	4,0018
	88309	0,5500 H	P/REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT EPOXI FINO TOQUE, PORTOKOLL OU SIMILAR	9,02
	88316	0,4500 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,21
	04303_ORSE	4,0000 KG	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6
		25,2100 %	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, VOTOMASSA OU SIMILAR	
			Custos indiretos - BDI	25,14
			Preço total arredondado por M2	124,88

JERFFESON MOREIRA GAMA:0526 5907424
 JERFFESON MOREIRA GAMA
 ADMINISTRADOR
 CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ. 36.858.254/0001-92
 Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
 Bairro: Nossa Senhora da Conceição
 CEP 59.700-000 Apodi-RN
 (84) 9.9415-9894
 empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO

Assinado de forma digital por
 MÔNICA MONALIZA SOUZA
 VALDEVINO
 CN: cn=MÔNICA MONALIZA
 SOUZA VALDEVINO, o=AG2
 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,
 ou=CARA 2114489978,
 email=monicamonaliza@gmail
 com, c=BR
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2021.085.20969
 MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: SP 2114489978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
 A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
 TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
 OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
8 PINTURA				
8.1	100721	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	
	5318	0,0619 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	13,00
	7307	0,2070 L	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	21,90
	88310	0,5266 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,09
	96308	0,3732 CHI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V – CHI DIURNO. AF_05/2017	0,29
	96309	0,1534 CHP	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V – CHP DIURNO. AF_05/2017	1,04
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	15,13
Preço total arredondado por M2				18,94
8.2	100741	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	
	5318	0,0620 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	13,00
	7311	0,2067 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	20,97
	88310	0,5266 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,09
	96308	0,3732 CHI	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V – CHI DIURNO. AF_05/2017	0,29
	96309	0,1534 CHP	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V – CHP DIURNO. AF_05/2017	1,04
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	14,93
Preço total arredondado por M2				18,69
8.3	C0588_SEINFRA	M2	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	
	88310	0,2000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,09
	11161	0,3000 KG	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	0,57
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	3,79
Preço total arredondado por M2				4,75

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Atestado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 020.406.614.000-00
SOUZA VALDEVINO, E-AG2
EMPRESAMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 21.184.999-78
endereço: Rua da Liberdade, 100
Luziluz, RJ
Verificação da Autenticidade da Assinatura
2021.005.20060
MÔNICA MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1P21184.999/78

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
Preço total arredondado por UN				1.986,74
9.2	5038.	UN	5038 UN POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	1,00
			898,01 898,01	
	5038	1,0000 UN	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	717,19
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	717,19
Preço total arredondado por UN				897,99
9.3	101880	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	
	12041	1,0000 UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	440,62
	87367	0,0192 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	429,21
	88247	0,6337 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92
	88264	0,6337 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	470,55
Preço total arredondado por UN				589,18
9.4	12366.	UN	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	
	12366	1,0000 UN	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	886,74
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	886,74
Preço total arredondado por UN				1.110,29
9.5	100580	UN	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	
	863	10,0000 M	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	36,23
	5928	0,0880 CHP	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	177,25
	88247	1,7330 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92
	88264	5,6310 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	512,43
Preço total arredondado por UN				641,61

JERFFESON
MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF.: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, ou=CREA 211848078,
email=mmonicamonaliza@thomai
ecom, c=BR
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20050
MONALIZA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 211848078

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
9.6	83446	UN	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	
	370	0,0653 M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	79,88
	1106	3,0096 KG	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	0,39
	1358	0,0600 M2	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	40,38
	1379	18,5084 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,52
	4721	0,0365 M3	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	89,31
	4722	0,0040 M3	PEDRA BRITADA N. 3 (38 a 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	84,57
	7258	60,4800 UN	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	0,50
	43059	2,1560 KG	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	6,04
	88309	1,6789 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	4,4832 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	154,70
			Preço total arredondado por un	193,70
9.7	101561	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	
	995	1,0401 M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	16,01
	88264	0,0029 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	16,71
			Preço total arredondado por M	20,92
9.8	91933	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
	1020	1,1900 M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	10,41
	21127	0,0090 UN	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	2,45
	88247	0,0770 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92
	88264	0,0770 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	15,04
			Preço total arredondado por M	18,83



À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total	
9.9	91868	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
2685		1,0170 M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	4,76	4,84092
43132		0,0020 KG	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	17,06	0,03412
88247		0,1260 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	1,87992
88264		0,1260 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30	2,4318
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	9,19	2,32
			Preço total arredondado por M		11,51
9.10	93655	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
1571		1,0000 UN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	0,80	0,8
34653		1,0000 UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	7,45	7,45
88247		0,0663 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	0,989196
88264		0,0663 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30	1,27959
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	10,52	2,65
			Preço total arredondado por UN		13,17
9.11	93656	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
1571		1,0000 UN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	0,80	0,8
34653		1,0000 UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	7,45	7,45
88247		0,0663 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	0,989196
88264		0,0663 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30	1,27959
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	10,52	2,65
			Preço total arredondado por UN		13,17
9.12	93657	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
1573		1,0000 UN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	0,95	0,95
34653		1,0000 UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	7,45	7,45
88247		0,0911 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92	1,359212
88264		0,0911 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30	1,75823
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	11,52	2,9
			Preço total arredondado por UN		14,42

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424
JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

Assinado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
DN: cn=MÔNICA MONALIZA
SOUZA VALDEVINO, o=AG2
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI, ou=AG2, ou=AG2, ou=AG2
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060
MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CRM: 1111489978

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
9.13	93658	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	
	1574	1,0000 UN	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1,03
	34686	1,0000 UN	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	11,05
	88247	0,1352 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,92
	88264	0,1352 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,30
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	16,71
Preço total arredondado por UN				20,92

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREBA 1º 21184/0078

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
10 PASSEIOS				
10.1	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	
	370	0,0070 M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	79,88
	4059	1,0050 M	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	26,43
	88309	0,3940 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	0,3940 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	88629	0,0020 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	454,88
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	39,93
Preço total arredondado por M				10,07
Preço total arredondado por M				50,00
10.2	92396	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	
	370	0,0568 M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	79,88
	4741	0,0065 M3	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	76,38
	36155	1,0487 M2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	28,60
			FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	
	88260	0,3975 H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	15,18
	88316	0,3975 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
	91277	0,0041 CHP	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	9,17
	91278	0,1947 CHI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,96
	91283	0,0483 CHP	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	19,92
	91285	0,1504 CHI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	1,26
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	47,92
Preço total arredondado por M2				12,08
Preço total arredondado por M2				60,00

JERFFESON MOREIRA
GAMA:052
65907424

JERFFESON MOREIRA GAMA
ADMINISTRADOR
CPF: 052.659.074-24



AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 36.858.254/0001-92
Rua Governador Dix Sept Rosado, 260
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
CEP 59.700-000 Apodi-RN
(84) 9.9415-9894
empreendimentosag2@gmail.com



MÔNICA
MONALIZA
SOUZA
VALDEVINO

MONALISA SOUZA VALDEVINO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 21184/0015

Averçado de forma digital por
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO
CPF: 052.659.074-24
MÔNICA MONALIZA SOUZA
VALDEVINO, 05/02/2021
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
EIRELI Nº 0001/2021
CPF: 36.858.254/0001-92
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2021.005.20060

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | DATA: 16/09/2021 | HORA: 09h00min
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução das obras, da primeira etapa, da construção do cemitério público (Jardim da paz) no município de Apodi, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico.

Anexo de justificativa de preços

Nº	Código	Ud	Descrição	Total
10.3	09418_ORSE	M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	
	34357	0,5200 KG	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	3,11
	34353	4,0000 KG	ARGAMASSA COLANTE AC II	0,98
	09758_ORSE	1,0500 M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL	47,59
	88309	0,5000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,40
	88316	1,2000 H	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,80
		25,2100 %	Custos indiretos - BDI	80,27
Preço total arredondado por M2				100,51