

## FOLHA ÍNDICE

No envelope PROPOSTA DE PREÇO contém documentos na seguinte

ordem:

- CARTA PROPOSTA DIRIGIDA A CPL;
- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
- COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS;
- COMPOSIÇÃO DE B.D.I;
- COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 – Andar 1 – Betel – Apodi/RN – CEP: 59.700-000  
Cel: (84) 9 9611-1018

E-mail: rondenellesoares15@hotmail.com  
C.N.P.J: 27.060.602/0001-90

  


Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO



# PROPOSTA

ENSERV

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 – Andar 1 – Betel – Apodi/RN – CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018

E-mail: rondenellesoares15@hotmail.com

C.N.P.J: 27.060.602/0001-90



Rondenele Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO

**A**

**CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN**

**LICITAÇÃO Nº 002/2022-PMA / TOMADA DE PREÇOS**

**- PROCESSO: 18030001/2022**

**- DATA DA SEÇÃO PÚBLICA: 12/04/2022 – HS: 09h:00 min**

**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada na Construção Civil, para a execução das obras de Pavimentação de diversas ruas da comunidade Córrego e Soledade na zona rural do Município de Apodi/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico.

Prezados,

Com base no edital da tomada de preços Nº 002/2022, processo Nº 18030001/2022, apresentamos a seguir, nossa proposta para execução do objeto em licitação.

**I-Preço:**

Apresentamos a proposta da execução do serviço a um valor de **R\$ 322.349,57** (Trezentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Valor no qual está incluso todas as despesas com material, equipamentos e mão de obra (EPI's, encargos sociais, alimentação, transporte, etc).

**II- Validade da proposta**

60 (Sessenta) dias, contados a partir da data da entrega.

**III- Forma de pagamento**

Conforme medições e prazos contidos no edital.

Atenciosamente,

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 – Andar 1 – Betel – Apodi/RN – CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018

E-mail: rondenellesoares15@hotmail.com

C.N.P.J: 27.060.602/0001-90

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO





**ENSERV**  
Serviços de  
Engenharia

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE CÔRREGO E SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.**

**LOCAIS: APODI/RN**

**DATA: 12/04/2022**

**B.D.I: 20,29%**

**ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO:**

HORISTA: 107,43%

MENSALISTA: 64,32%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.				R\$ 322.349,57
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	1,00	UND	R\$ 2.069,64	R\$ 2.069,64
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00	H	R\$ 127,19	R\$ 8.140,16
2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	736,00	H	R\$ 16,46	R\$ 12.114,56
1.3	MOVIMENTO DE TERRA				
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	96,32	M3	R\$ 54,82	R\$ 5.280,26
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	6.274,56	M2	R\$ 0,94	R\$ 5.898,09
3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	48,42	M3	R\$ 28,10	R\$ 1.360,60

4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	35,12	M3	R\$	118,32	R\$	4.155,40
<b>1.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$</b>	<b>165.369,27</b>
1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	490,00	M	R\$	0,63	R\$	308,70
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	4.421,66	M2	R\$	37,33	R\$	165.060,57
<b>1.5</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE FAIXA COMPARTILHADA E/OU PASSEIO</b>					<b>R\$</b>	<b>116.812,95</b>
1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	265,80	M2	R\$	18,44	R\$	4.901,35
2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	28,35	M2	R\$	21,45	R\$	608,11
3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	28,35	M2	R\$	14,53	R\$	411,93
4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	255,15	M2	R\$	42,88	R\$	10.940,83
5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	2.129,20	M	R\$	31,59	R\$	67.261,43
6	CAIACAO EM MEIO FIO	425,40	M2	R\$	3,87	R\$	1.646,30
7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	149,72	M2	R\$	70,78	R\$	10.597,18
8	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	578,71	M2	R\$	35,33	R\$	20.445,82
<b>1.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$</b>	<b>1.148,64</b>
1	PLACA *45CM X 20CM* EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4,00	UND	R\$	60,46	R\$	241,84
2	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA.	4,00	UND	R\$	120,29	R\$	481,16
3	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	4,00	UND	R\$	106,41	R\$	425,64
<b>TOTAL PROPOSTA R\$</b>							<b>322.349,57</b>

(TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 - Andar 1 - Betel - Apodi/RN - CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018

e-mail: rondenellesoares15@hotmail.com

C.N.P.J: 27.060.602/0001-90

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO





ENSERV  
Serviços de  
Engenharia

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE CÔRREGO E SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.

LOCAIS: APODI/RN

DATA: 12/04/2022

B.D.I: 20,29%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO:

HORISTA: 107,43%

MENSALISTA: 64,32%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	PERÍODO (MÊS)			
				1	2	3	4
1	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS, ZONA RURAL DE APODI.	R\$ 322.349,57	FÍSICO (%)	25,81%	21,86%	24,35%	27,98%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 83.204,87	R\$ 70.460,55	R\$ 78.485,71	R\$ 90.198,43
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.069,64	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 2.069,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.254,72	FÍSICO (%)	25,00%	22,00%	24,00%	29,00%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 5.063,68	R\$ 4.456,04	R\$ 4.861,13	R\$ 5.873,87
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.694,35	FÍSICO (%)	16,69%	22,86%	28,77%	31,68%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 2.786,29	R\$ 3.816,33	R\$ 4.802,96	R\$ 5.288,77
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 165.369,27	FÍSICO (%)	28,43%	22,80%	22,46%	26,31%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 47.014,48	R\$ 37.704,19	R\$ 37.141,94	R\$ 43.508,65
1.5	CONSTRUÇÃO DE FAIXA COMPARTILHADA	R\$ 116.812,95	FÍSICO (%)	22,19%	20,96%	27,12%	29,73%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 25.920,79	R\$ 24.483,99	R\$ 31.679,67	R\$ 34.728,49
1.6	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.148,64	FÍSICO (%)	30,47%	0,00%	0,00%	69,53%
			FINANCEIRO (R\$)	R\$ 349,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 798,65
TOTAIS EM (%)				25,81%	21,86%	24,35%	27,98%
ACUMULADO EM (%)				25,81%	47,67%	72,02%	100,00%
TOTAIS (R\$)				R\$ 83.204,87	R\$ 70.460,55	R\$ 78.485,71	R\$ 90.198,43
ACUMULADO (R\$)				R\$ 83.204,87	R\$ 153.665,43	R\$ 232.151,14	R\$ 322.349,57

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 - Andar 1 - Betel - Apodi/RN - CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018

e-mail: rondanellesoares15@hotmail.com

C.N.P.J: 27.060.602/0001-90

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE Córrego e Soledade na Zona Rural do Município de APODI/RN.

LOCAL: APODI/RN

DATA: 12/04/2022

B.D.I: 20,29%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO:

HORISTA: 107,43%

MENSALISTA: 64,32%

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

1.1	Capítulo	Serviços Preliminares	R\$	2.069,64
COMP01	Composição	UND. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	1,00 R\$	2.069,64 R\$
88262	Auxiliar	H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000 R\$	14,81 R\$
88316	Auxiliar	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,0000 R\$	11,52 R\$
94962	Auxiliar	M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,0600 R\$	186,74 R\$
4417	Auxiliar	M SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6,0000 R\$	3,78 R\$
4491	Auxiliar	M PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	24,0000 R\$	10,78 R\$
4813	Auxiliar	M2 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	6,0000 R\$	200,00 R\$
5075	Auxiliar	KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	0,0600 R\$	14,08 R\$
%BDI	%	BDI	20,2900 R\$	1.720,54 R\$
Total PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA:			R\$	2.069,64
1.2	Capítulo	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	20.254,72
90778	Composição	H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00 R\$	127,19 R\$
2707	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	1,0000 R\$	103,48 R\$
37372	H	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000 R\$	0,55 R\$
37373	H	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000 R\$	0,06 R\$
43462	H	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000 R\$	0,01 R\$
43486	H	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000 R\$	0,55 R\$
95403	H	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000 R\$	1,09 R\$





2707	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	0,010500	R\$	103,48	R\$	1,09
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	105,74	R\$	21,45
Total ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: R\$							127,19
90776	Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	736,00	R\$	16,46	R\$	12.114,56
4083	H	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	1,0000	R\$	12,07	R\$	12,07
37372	H	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000	R\$	0,55	R\$	0,55
37373	H	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	1,0000	R\$	0,06	R\$	0,06
43463	H	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000	R\$	0,06	R\$	0,06
43487	H	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000	R\$	0,76	R\$	0,76
95401	H	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	1,0000	R\$	0,18	R\$	0,18
4083	H	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	0,015100	R\$	12,07	R\$	0,18
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	13,68	R\$	2,78
Total ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: R\$							16,46
1.3	Capítulo	MOVIMENTO DE TERRA			R\$	R\$	16.694,35
93358	Composição	M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	96,32	R\$	54,82	R\$	5.280,26

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 21154/1185-4  
TITULAR E RESP. TECNICO

88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		3,9560	R\$	11,52	R\$	45,57
%BDI	%	BDI		20,2900	R\$	45,57	R\$	9,25
<b>Total ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016: R\$ 54,82</b>								
100577	Composição	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_04/2016	6,274,56	R\$	0,94	R\$	5.898,09
5901	CHP		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,0010	R\$	197,63	R\$	0,20
5903	CHI		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,0020	R\$	42,90	R\$	0,09
5932	CHP		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,0001	R\$	157,71	R\$	0,02
5934	CHI		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,0030	R\$	61,07	R\$	0,18
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,0030	R\$	11,52	R\$	0,03
96463	CHP		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	0,0010	R\$	137,87	R\$	0,14
96464	CHI		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	0,0020	R\$	58,55	R\$	0,12
%BDI	%	BDI		20,2900	R\$	0,78	R\$	0,16
<b>Total REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019: R\$ 0,94</b>								
93382	Composição	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	48,42	R\$	28,10	R\$	1.360,60
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,6500	R\$	11,52	R\$	7,49
91533	CHP		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,2740	R\$	30,24	R\$	8,29
91534	CHI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,2540	R\$	24,27	R\$	6,16
95606	M3		UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	1,0000	R\$	1,42	R\$	1,42
%BDI	%	BDI		20,2900	R\$	23,36	R\$	4,74
<b>Total REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016: R\$ 28,10</b>								
94342	Composição	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	35,12	R\$	118,32	R\$	4.155,40

Rondenele Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TECNICO



368	M3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1.2500	R\$	60,00	R\$	75,00
5901	CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	0,0060	R\$	197,63	R\$	1,19
5903	CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	0,0030	R\$	42,90	R\$	0,13
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6590	R\$	11,52	R\$	7,59
91533	CHP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV, CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	0,2740	R\$	30,24	R\$	8,29
91534	CHI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV, CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.	0,2740	R\$	24,27	R\$	6,16
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	98,36	R\$	19,96
<b>Total ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016:</b>				R\$			<b>118,32</b>

<b>1.4</b>	<b>Capítulo</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>165.369,27</b>
99064	M	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	490,00	R\$	0,63	R\$	308,70
99058	UN	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	0,0500	R\$	10,48	R\$	0,52
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	0,52	R\$	0,11
<b>Total LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018:</b>				R\$			<b>0,63</b>

COMP02	Composição	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	4.421,66	R\$	37,33	R\$	165.060,57
88260	H		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4021	R\$	14,80	R\$	5,95
88316	H		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4021	R\$	11,52	R\$	4,63
5684	CHP		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.	0,0031	R\$	105,11	R\$	0,33
5685	CHI		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,1309	R\$	45,13	R\$	5,91
88628	M3		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2020	0,0204	R\$	253,94	R\$	5,18
367	M3		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,1140	R\$	30,00	R\$	3,42
-	MIL		PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CALCÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO TRANSPORTE (FRETE)	0,0330	R\$	170,00	R\$	5,61
%BDI	%		BDI	20,2900	R\$	31,03	R\$	6,30

<b>1.5</b>	<b>Capítulo</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE FAIXA COMPARTILHADA E/OU PASSEIO</b>				<b>R\$</b>	<b>116.812,95</b>
95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	265,80	R\$	18,44	R\$	4.901,35
88309	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2718	R\$	14,80	R\$	4,02
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0741	R\$	11,52	R\$	0,85
94968	M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	0,0565	R\$	185,05	R\$	10,46
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	15,33	R\$	3,11
<b>Total LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016:</b>				R\$			<b>18,44</b>

96681	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	28,35	R\$	21,45	R\$	608,11
3671	M	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	1,6700	R\$	1,31	R\$	2,19



87298	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	0,0310	R\$	306,75	R\$	9,51
88309	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2980	R\$	14,80	R\$	4,41
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1490	R\$	11,52	R\$	1,72
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	17,83	R\$	3,62
Total PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO				R\$			21,45
74245/1	Composição	M2	28,35	R\$	14,53	R\$	411,93
7348	L	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	0,1700	R\$	12,82	R\$	2,18
88310	H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3500	R\$	20,07	R\$	7,02
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2500	R\$	11,52	R\$	2,88
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	12,08	R\$	2,45
Total PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS				R\$			14,53

92401	Composição	M2	255,15	R\$	42,88	R\$	10.940,83
370	M3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015	0,0568	R\$	30,00	R\$	1,70
4741	M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,0109	R\$	50,00	R\$	0,55
40524	M2	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	1,0131	R\$	23,00	R\$	23,30
88260	H	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	0,3638	R\$	14,80	R\$	5,38
88316	H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3638	R\$	11,52	R\$	4,19
91277	CHP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0069	R\$	8,14	R\$	0,06
91278	CHI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,1751	R\$	0,54	R\$	0,09
91283	CHP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP	0,0135	R\$	18,35	R\$	0,25
91285	CHI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI	0,1685	R\$	0,78	R\$	0,13
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	35,65	R\$	7,23
Total EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015 com custos indiretos de %:				R\$			42,88

94273	Composição	M	2.129,20	R\$	31,59	R\$	67.261,43
370	M3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	0,0070	R\$	30,00	R\$	0,21
4059	M	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,0050	R\$	15,00	R\$	15,08
88309	H	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	0,3940	R\$	14,80	R\$	5,83
88316	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3940	R\$	11,52	R\$	4,54
88629	M3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0020	R\$	299,87	R\$	0,60
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	26,26	R\$	5,33
Total ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, AF_08/2019				R\$			31,59



83693	Composição	M2	CAIACAO EM MEIO FIO	425,40 R\$	3,87 R\$	1.646,30
11161	KG		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	0,3000 R\$	0,40 R\$	0,12
88310	H		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1500 R\$	20,07 R\$	3,01
88316	H		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0075 R\$	11,52 R\$	0,09
%BDI	%		BDI	20,2900 R\$	3,22 R\$	0,65

Total CAIACAO EM MEIO FIO: R\$				3,87		
COMP06	Composição	M2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE	149,72 R\$	70,78 R\$	10.597,18
88309	H		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000 R\$	14,80 R\$	7,40
88316	H		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,2000 R\$	11,52 R\$	13,82
34353	KG		ARGAMASSA COLANTE AC II	4,0000 R\$	0,60 R\$	2,40
34357	KG		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	0,5200 R\$	3,11 R\$	1,62
38135	M2		LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	1,0500 R\$	32,00 R\$	33,60
%BDI	%		BDI	20,2900 R\$	58,84 R\$	11,94

Total PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE: R\$ 70,78

92396	Composição	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	578,71 R\$	35,33 R\$	20.445,82
370	M3		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,0568 R\$	30,00 R\$	1,70
4741	M3		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,0065 R\$	50,00 R\$	0,33
36155	M2		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	1,0487 R\$	15,00 R\$	15,73
88260	H		CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3975 R\$	14,80 R\$	5,88
88316	H		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3975 R\$	11,52 R\$	4,58
91277	CHP		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,0041 R\$	8,14 R\$	0,03
91278	CHI		PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN	0,1947 R\$	0,54 R\$	0,11
91283	CHP		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,0483 R\$	18,35 R\$	0,89
91285	CHI		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,1504 R\$	0,78 R\$	0,12
%BDI	%		BDI	20,2900 R\$	29,37 R\$	5,96

Total EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF\_12/2015: R\$ 35,33

1.6	Capítulo	SINALIZAÇÃO				R\$	1.148,64
COMP03	Composição	UND	PLACA *45CM X 20CM* EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS				
88309	H		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88316	H		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
			4,00	R\$	60,46	R\$	241,84
			0,2000	R\$	14,80	R\$	2,96
			0,2000	R\$	11,52	R\$	2,30



13521	UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	1,0000	R\$	45,00	R\$	45,00
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	50,26	R\$	10,20
Total PLACA *45CM X 20CM* EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS: R\$							60,46
COMP04	Composição	UND	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA.	4,00	R\$	120,29	R\$
---	UN	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA.	1,0000	R\$	100,00	R\$	100,00
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	100,00	R\$	20,29
Total CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA: R\$							120,29
COMP05	Composição	UND	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	4,00	R\$	106,41	R\$
88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,0000	R\$	11,52	R\$	23,04
88262	H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	R\$	14,81	R\$	14,81
88310	H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,5000	R\$	20,07	R\$	10,04
4433	M	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	3,0000	R\$	10,00	R\$	30,00
7288	L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	0,3300	R\$	16,00	R\$	5,28
4417	M	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	1,4000	R\$	3,78	R\$	5,29
%BDI	%	BDI	20,2900	R\$	88,46	R\$	17,95
Total CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO: R\$							106,41

Rondenele Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO

Rondenele Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE CÔRREGO E SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE APODI/RN

DATA: 12 DE ABRIL DE 2022

COMPOSIÇÃO DE B.D.I

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
LUCRO	L	7,30%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 1,64%, E PIS 0,36%)	CP	2,00%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,33%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%
B.D.I SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)	BDI PAD	20,29%

Os valores de B.D.I foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

\* As alíquotas de ISS, COFINS E PIS foram adotadas de acordo com o faturamento comprovado em documento anexo (Extrato do Simples Nacional).

\* Conforme demonstrativo de faturamento, empresa encontra-se na faixa 3 do anexo IV da lei complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 - Andar 1 - Betel - Apodi/RN - CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018 / 9 9114 - 0690

E-mail: rondennesoares15@hotmail.com

C.N.P.J.: 27.060.602/0001-90

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2022 a 31/03/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.060.602/0001-90  
Nome empresarial: ENSERV SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACOES E COMERCIO EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 08/02/2017  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 27060602202203001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	4.900,00	0,00	4.900,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	666.005,05	0,00	666.005,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	61.799,20	0,00	61.799,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	656.227,13	0,00	656.227,13
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	47.121,28	03/2021	34.504,36	04/2021	0,00
05/2021	2.000,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	43.091,40	11/2021	0,00	12/2021	529.510,09
01/2022	0,00	02/2022	56.899,20				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 27060602202203001  
Autenticação: 27128.06766.06149.02430

Número do Recibo: 01.07.22099.0051026-0  
Página 1

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO



**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
4.900,00	408,42

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 27.060.602/0001-90	
Município: APODI	UF: RN
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 4.900,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Parcela 1: R\$ 4.900,00								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 4.900,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/04/2022 18:34:19

Número do Recibo: 01.07.22099.0051026-0

Número da Declaração: 27060602202203001

Autenticação: 27128.06766.06149.02430

Número do Recibo: 01.07.22099.0051026-0

Página 2

Rondenele Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO

Autenticação:

27128.06766.06149.02430

Número da Declaração: 27060602202203001  
Autenticação: 27128.06766.06149.02430

Número do Recibo: 01.07.22099.0051026-0  
Página 3

  
  
Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 212541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO



## RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ENSERV SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACOES E COMERCIO EIRELI	CNPJ da Matriz 27.060.602/0001-90
Data da Abertura no CNPJ 08/02/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

## 2. Resumo da Apuração

## 2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
03/2022	27060602202203001	R\$ 4.900,00	R\$ 408,42	R\$ 0,00	R\$ 408,42

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 09/04/2022 18:34:19
CPF do Responsável 094.668.184-81
IP do Usuário 177.73.9.219
Número do Recibo 01.07.22099.0051026-0
Autenticação 27128.06766.06149.02430

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP TÉCNICO



Gerado em 09/04/2022 18:35:33

Apurado em 09/04/2022 18:26:35

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.2

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 27.060.602	Nome Empresarial: ENSERV SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACOES E COMERCIO EIRELI		
Data de Abertura: 08/02/2017	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 27060602202203001**

Período de Apuração (PA): 03/2022

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	4.900,00	0,00	4.900,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	666.005,05	0,00	666.005,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	61.799,20	0,00	61.799,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	656.227,13	0,00	656.227,13
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	47.121,28	03/2021	34.504,36	04/2021	0,00
05/2021	2.000,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	43.091,40	11/2021	0,00	12/2021	529.510,09
01/2022	0,00	02/2022	56.899,20				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00				

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma
---------

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica
-------------------------

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica
---------------

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 27.060.602/0001-90	
Município: APODI	UF: RN
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 4.900,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Parcela 1: R\$ 4.900,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 4.900,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,95	62,08	80,58	17,44	0,00	0,00	0,00	163,37	408,42

#### 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 27060602202203001

Número: 07202209930005426			Data de Vencimento: 20/04/2022		Data limite para acolhimento: 20/04/2022		
IRPJ	84,95	CSLL	62,08	COFINS	80,58	PIS/PASEP	17,44
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	163,37
Principal	408,42	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	408,42
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		84,95		União			
CSLL		62,08		União			
COFINS		80,58		União			
PIS		17,44		União			
ISS		163,37		APODI-RN			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data





OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE CÔRREGO E SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN.

LOCAIS: APODI/RN

DATA: 12 DE ABRIL DE 2022

B.D.I: 20,29%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%	Não incide
B2	Feriados	4,28%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,11%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	45,86%	16,70%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11%	3,91%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,02%	3,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56%	2,72%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%
C	Total	13,24%	10,12%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,88%	6,15%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado.	0,45%	0,35%
D	Total	17,33%	6,50%
TOTAL (A+B+C+D)		107,43%	64,32%

Informação Dias de Chuva - INMET

As informações contidas na planilha foram obtidas no site da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com vigência a partir de Janeiro de 2020.

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 631 - Andar 1 - Betel - Apodi/RN - CEP: 59.700-000

Cel: (84) 9 9611-1018 / 9 9114 - 0690

E-mail: rondanellesoares15@hotmail.com

C.N.P.J: 27.060.602/0001-90

Rondenelle Soares do Carmo  
CREA-RN 211541185-4  
TITULAR E RESP. TÉCNICO