



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE VIAS NA ZONA URBANA DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: MARÇO 2022 - DATA BASE: 02/2022 - SINAPI - EMITIDO DIA: 14/03/2022

ITENS	CÓDIGOS	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	SUB-TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.414,74
1.1	00051/ORSE	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	R\$ 2.085,35	R\$ 2.517,02	R\$ 2.517,02
1.2	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.301,04	R\$ 0,57	R\$ 0,69	R\$ 897,72
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 15.081,60
2.1	COMP 002	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	R\$ 6.247,56	R\$ 7.540,80	R\$ 15.081,60
3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DE VIAS URBANAS								
3.1 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.207.632,59
3.1.1	COMP 002	SINAPI	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	M2	11.340,86	R\$ 11,41	R\$ 13,77	R\$ 156.163,64
3.1.2	96.402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.340,86	R\$ 2,68	R\$ 3,23	R\$ 36.630,98
3.1.3	95.995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	567,05	R\$ 1.352,34	R\$ 1.632,27	R\$ 925.578,70
3.1.4	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	340,21	R\$ 1,67	R\$ 2,02	R\$ 687,22
3.1.5	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	581,79	R\$ 0,67	R\$ 0,81	R\$ 471,25
3.1.6	95.880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM).AF_07/2020	TxKM	40.827,10	R\$ 1,09	R\$ 1,32	R\$ 53.891,77
3.1.7	95.430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCENDETE A 30KM (UNIDADE:TXKM).AF_07/2020	TxKM	69.814,34	R\$ 0,41	R\$ 0,49	R\$ 34.209,03
3.2 SINALIZAÇÃO								R\$ 6.583,43
3.2.1	102.512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.388,91	R\$ 3,93	R\$ 4,74	R\$ 6.583,43
TOTAL GERAL DA PLANILHA								R\$ 1.232.712,36
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DE R\$ 1.232.712,36 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)								


Paula Kelyne Silveira Souza
CREA nº 2115681079
Engenharia Civil


João de Souza Silva Pinto
Prefeito Municipal de Apodi-RN
CPF: 061.393.814-39