



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
LOCAIS: R. EDUARDO F. DE OLIVEIRA E R. JOSÉ BARRA NETO, BAIRRO CAIC, ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: ABRIL/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES


Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
1.1	COMP 001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	R\$ 2.088,42	R\$ 2.520,72	R\$ 2.520,72
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES :								R\$ 2.520,72

Orçamento parcial nº 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
2.1	COMP 002	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	2,00	R\$ 3.663,73	R\$ 4.422,12	R\$ 8.844,24
Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								R\$ 8.844,24

Orçamento parcial nº 3 TRECHO EM R. EDUARDO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	42,50	R\$ 0,57	R\$ 0,69	R\$ 29,33
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,83	R\$ 73,30	R\$ 88,47	R\$ 338,84
3.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M2	255,00	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 341,70
3.2.3	93.382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,92	R\$ 31,29	R\$ 37,77	R\$ 72,52
3.3.- PAVIMENTAÇÃO								
3.3.1	COMP 003	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	255,00	R\$ 55,55	R\$ 67,05	R\$ 17.097,75
3.3.2	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	85,00	R\$ 47,63	R\$ 57,49	R\$ 4.886,65
3.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	85,00	R\$ 1,22	R\$ 1,47	R\$ 124,95
3.4.- SINALIZAÇÃO								
3.4.1	COMP 004	SINAPI	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	und	1,00	R\$ 82,39	R\$ 99,44	R\$ 99,44
3.4.2	COMP 005	SINAPI	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	und	1,00	R\$ 148,00	R\$ 178,64	R\$ 178,64
3.4.3	COMP 006	SINAPI	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	und	1,00	R\$ 153,87	R\$ 185,72	R\$ 185,72
Total orçamento parcial nº 3 TRECHO EM R. EDUARDO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA:								R\$ 23.355,54


Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
LOCAIS: R. EDUARDO F. DE OLIVEIRA E R. JOSÉ BARRA NETO, BAIRRO CAIC, ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: ABRIL/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Orçamento parcial nº 4 TRECHO EM R. JOSÉ BARRA NETO

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit.	Valor Total
4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	155,50	R\$ 0,57	R\$ 0,69	R\$ 107,30
4.2.- MOVIMENTO DE TERRA								
4.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,55	R\$ 73,30	R\$ 88,47	R\$ 667,95
4.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.	M2	1135,15	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 1.521,10
4.2.3	93.382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,27	R\$ 31,29	R\$ 37,77	R\$ 10,20
4.2.4	94.342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	44,65	R\$ 87,55	R\$ 105,67	R\$ 4.718,17
4.3.- PAVIMENTAÇÃO								
4.3.1	COMP 002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1135,15	R\$ 55,55	R\$ 67,05	R\$ 76.111,81
4.3.2	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	311,00	R\$ 47,63	R\$ 57,49	R\$ 17.879,39
4.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	311,00	R\$ 1,22	R\$ 1,47	R\$ 457,17
4.4.- SINALIZAÇÃO								
4.4.1	COMP 004	SINAPI	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 DIMENSÕES DE (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA.	und	1,00	R\$ 82,39	R\$ 99,44	R\$ 99,44
4.4.2	COMP 005	SINAPI	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	und	1,00	R\$ 148,00	R\$ 178,64	R\$ 178,64
4.4.3	COMP 006	SINAPI	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	und	1,00	R\$ 153,87	R\$ 185,72	R\$ 185,72
Total orçamento parcial nº 4 TRECHO EM R. JOSÉ BARRA NETO:								R\$ 101.936,89


Paula Kelyne Silveira Souza
CREA nº 2415681070
Engenharia Civil



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
LOCAIS: R. EDUARDO F. DE OLIVEIRA E R. JOSÉ BARRA NETO, BAIRRO CAIC, ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: ABRIL/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Orçamento de execução material

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.520,72
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.844,24
3.0 TRECHO EM R. EDUARDO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA	R\$ 23.355,54
4.0 TRECHO EM R. JOSÉ BARRA NETO	R\$ 101.936,89
TOTAL	136.657,39

Importa o presente orçamento no valor de
(CENTO E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)


Paula Kelyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil