



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
LOCAIS: TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: MAIO/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
1.1	COMP 001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	R\$ 2.088,42	R\$ 2.520,72	R\$ 2.520,72
Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES :								R\$ 2.520,72

Orçamento parcial nº 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
2.1	COMP 002	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	2,00	R\$ 3.663,73	R\$ 4.422,12	R\$ 8.844,24
Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								R\$ 8.844,24

Orçamento parcial nº 3 TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA

Item	Código	Fonte	Descrição	Ud	Quantit.	Preço Unit. Sem BDI	Preço Unit. Com BDI	Valor Total
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	99.064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	206,00	R\$ 0,57	R\$ 0,69	R\$ 142,14
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	18,65	R\$ 73,30	R\$ 88,47	R\$ 1.649,97
3.2.2	100.577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1988,00	R\$ 1,11	R\$ 1,34	R\$ 2.663,92
3.2.3	93.382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,66	R\$ 31,29	R\$ 37,77	R\$ 364,86
3.3.- PAVIMENTAÇÃO								
3.3.1	COMP 003	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	1988,00	R\$ 55,55	R\$ 67,05	R\$ 133.295,40
3.3.2	94.273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	399,40	R\$ 47,63	R\$ 57,49	R\$ 22.961,51
3.3.3	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	384,40	R\$ 1,22	R\$ 1,47	R\$ 565,07
3.4.- SINALIZAÇÃO								
3.4.1	COMP 004	SINAPI	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	und	2,00	R\$ 148,00	R\$ 178,64	R\$ 357,28
3.4.2	COMP 005	SINAPI	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	und	2,00	R\$ 153,87	R\$ 185,72	R\$ 371,44
Total orçamento parcial nº 3 TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA:								R\$ 162.371,59

Alton Jefferson da Silva Pinto
Prefeito Municipal de Apodi-RN
CPF: 061.590.414-39

Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 211568107/0
Engenharia Civil



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN
LOCAIS: TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN
DATA: MAIO/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Orçamento de execução material

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.520,72
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.844,24
3.0 TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	R\$ 162.371,59
TOTAL	173.736,55

Importa o presente orçamento no valor de

(CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Alan Jefferson da Silva Pinto
Prefeito Municipal de Apodi-RN
CPF: 061.556.144-39

Paula Kathe Silveira Souza
CREA nº 2115681079
Engenharia Civil