



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: MAIO/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL	
				C	L	H	P	A	N			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO								UND	1,00
			Canteiro de obra	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	SINAPI	COMP 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								MÊS	2,00
			Canteiro de obras/escritório local	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
3			TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA									
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL	
3.1.1	SINAPI	99.064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018							M	206,00	
Extensão da rua a pavimentar			da estaca: 0 + - m, a estaca 10 + 6,00 m	206,00	-	-	-	-	1,00	206,00		
3.2			MOVIMENTO DE TERRA									
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL	
3.2.1	SINAPI	93.358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016							M3	18,65	
Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de entorno			da estaca: 0 + 6,30 m, a estaca 10 + 6,00 m	199,70	0,30	0,15	-	-	2,00	17,97		
Escavação adicional para meio-fio rebaixado encontros com Rua 1 e Rua Maria Gomes da Silva			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + 7,50 m	7,50	0,30	0,15	-	-	2,00	0,68		
3.2.2	SINAPI	100.577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019							M2	1.988,00	
Área para implantação do pavimento a paralelepípedos			da estaca: 0 + - m, a estaca 10 + 6,00 m	206,00	9,60	-	-	-	1,00	1.977,60		
Alargamento em encontro com R. Eugênio Pereira			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + 6,30 m	6,30	1,65	-	-	-	1,00	10,40		
3.2.3	SINAPI	93.382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016							M3	9,66	
Reaterro em área de intervenção - igual volume de escavação			- - - - - - - -	-	-	-	-	-	-	18,65		
Desconto volume de meio-fio			da estaca: - + 6,30 m, a estaca 10 + 6,00 m	199,70	0,15	0,15	-	-	(2,00)	-8,99		

Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: MAIO/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL									
				C	L	H	P	A	N											
3.3			PAVIMENTAÇÃO																	
			SERVIÇOS	C	L	média	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL								
3.3.1	SINAPI	COMP 003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).									M2	1.988,00							
Área do logradouro a receber pavimentação a paralelepípedos (extensão da rua)			da estaca:	0	+	-	m,	a estaca	10	+	6,00	m	206,00	9,60	-	-	-	1,00	1.977,60	
Alargamento em encontro com R. Eugênio Pereira			da estaca:	0	+	-	m,	a estaca	0	+	6,30	m	6,30	1,65	-	-	-	1,00	10,40	
3.3.2			SINAPI	94.273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.									M	399,40					
Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de entorno			da estaca:	0	+	6,30	m,	a estaca	10	+	6,00	m	199,70	-	-	-	-	2,00	399,40	
3.3.3			SINAPI	102.498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021									M	384,40					
Meio fio lados direito e esquerdo - limite pavimentação/terrenos de entorno			da estaca:	0	+	6,30	m,	a estaca	10	+	6,00	m	199,70	-	-	-	-	2,00	399,40	
Desconto de meio-fio rebaixado encontros com Rua 1 e Rua Maria Gomes da Silva - sem pintura			da estaca:	0	+	-	m,	a estaca	0	+	7,50	m	7,50	-	-	-	-	(2,00)	-15,00	
3.4			SINALIZAÇÃO																	
			SERVIÇOS	C	L	média	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL								
3.4.1	SINAPI	COMP 004	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA									und	2,00							
Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	
3.4.2			SINAPI	COMP 005	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.									und	2,00					
Quantidade retirada do projeto de sinalização viária em anexo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	


Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil