



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

3.3.3 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 102498				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
11161	0,1060KG	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	0,489	0,05
88310	0,0370H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,990	0,89
88316	0,0160H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	0,30
		20,7000 % BDI	1,240	0,26
Preço total por M				1,50

3.4 SINALIZAÇÃO

3.4.1 ... CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA COMP-05

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
3325	1,0000UN	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	144,707	144,71
		20,7000 % BDI	144,710	29,95
Preço total por UND				174,66

3.4.2 ... CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COMP-06

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	2,0000H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	37,06
88262	1,0000H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,430	23,43
88310	0,5000H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,990	12,00
4433	3,0000M	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	22,474	67,42
7288	0,3300L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	29,025	9,58
4417	1,4000M	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	5,999	8,40
		20,7000 % BDI	157,890	32,68
Preço total por UND				190,57

3.4.3 ... PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOFRADOUROS COMP-04

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,2000H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,680	4,74
88316	0,2000H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	3,71
13521	1,0000UN	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	138,640	138,64
		20,7000 % BDI	147,090	30,45
Preço total por UND				177,54

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREANº 2118350538/RN
CPF 096.474.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

3.2.3 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 93382

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	0,6500H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	12,04
91533	0,2740CHP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	37,228	10,20
91534	0,2540CHI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	27,609	7,01
95606	1,0000M3	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	1,573	1,57
		20,7000 % BDI	30,820	6,38
Preço total por M3				37,20

3.3 PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COMP-03

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88260	0,4021H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,550	9,47
88316	0,4021H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	7,45
5684	0,0031CHP	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	167,459	0,52
5685	0,1309CHI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	61,697	8,08
88628	0,0204M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	463,847	9,46
367	0,1140M3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	89,157	10,16
PRRP009	0,0330MIL	PARALELEPÍEDO EM PEDRA CALCÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO TRANSPORTE (FRETE)	322,714	10,65
		20,7000 % BDI	55,790	11,55
Preço total por M2				67,34

3.3.2 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 94273

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
370	0,0070M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	87,391	0,61
4059	1,0050M	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	33,347	33,51
88309	0,3940H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,680	9,33
88316	0,3940H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	7,30
88629	0,0020M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	504,509	1,01
		20,7000 % BDI	51,760	10,71
Preço total por M				62,47

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF: 096.424.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

3 RUA PROJETADA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 M LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 99064

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
99058	0,0500 UN	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	11,442	0,57
		20,7000 % BDI	0,570	0,12
Preço total por M				0,69

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 93358

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	3,9560 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	73,30
		20,7000 % BDI	73,300	15,17
Preço total por M3				88,47

3.2.2 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 100577

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
5901	0,0010 CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	306,285	0,31
5903	0,0020 CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	42,148	0,08
5932	0,0001 CHP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	263,481	0,03
5934	0,0030 CHI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	79,309	0,24
88316	0,0030 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	0,06
96463	0,0010 CHP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	107,571	0,11
96464	0,0020 CHI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	156,467	0,31
		20,7000 % BDI	1,140	0,24
Preço total por M2				1,38

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF 096 424 074-26 / RG 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-80 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 CODIGO	H QUANT.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMP-02 DESCRIÇÃO		P.UNIT
93565	0,0727 MES	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16.379,230	1.190,77
93572	0,7272 MES	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.460,510	2.516,48
		20,7000 % BDI	3.707,250	767,40
		Preço total por H		4.474,65

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF 098.424.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CODIGO	... QUANT.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COMP-01 DESCRIÇÃO		P.UNIT
88262	6,0000H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,430	140,58
88316	12,0000H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,530	222,36
4417	6,0000M	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	5,999	35,99
4491	24,0000M	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	13,954	334,90
4813	6,0000M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	419,717	2.518,30
5075	0,9000KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	21,387	19,25
		20,7000 % BDI	3.271,380	677,18
Preço total por UND				3.948,56

José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF: 096.424.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICIPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

RESUMO DO ORÇAMENTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	3.948,56
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.423,95
3 RUA PROJETADA	560.763,49
3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES	466,44
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA	16.119,18
3.3.- PAVIMENTAÇÃO	541.619,89
3.4.- SINALIZAÇÃO	2.557,98
Total	578.136,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO: QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS.

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF 096.424.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 / RG: 02206719872
Sócio Administrador





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
3.4.1	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UND PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA		2,000	144,710	174,660	349,32
VALOR UNITARIO COM BDI: CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENT...						
3.4.2	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	6,000	157,890	190,570	1.143,42
VALOR UNITARIO COM BDI: CENTO E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS						
3.4.3	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOFRADOUROS	UND	6,000	147,090	177,540	1.065,24
VALOR UNITARIO COM BDI: CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CEN...						

Total 3.4.- 3.4 SINALIZAÇÃO: 2.557,98

Total orçamento parcial nº 3 RUA PROJETADA: 560.763,49

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF: 096.424.074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
------	-----------	----	----------	------------------------	------------------------	---------------------------

3.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.760,000	1,140	1,380	9.328,80
-------	---	----	-----------	-------	-------	----------

VALOR UNITARIO COM BDI: UM REAL BRASILEIRO E TRINTA E OITO CENTAVOS

3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	31,710	30,820	37,200	1.179,61
-------	---	----	--------	--------	--------	----------

VALOR UNITARIO COM BDI: TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Total 3.2.- 3.2 MOVIMENTO DE TERRA: 16.119,18

3.3.- PAVIMENTAÇÃO

3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	6.760,000	55,790	67,340	455.218,40
-------	---	----	-----------	--------	--------	------------

VALOR UNITARIO COM BDI: SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

3.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.352,000	51,760	62,470	84.459,44
-------	---	---	-----------	--------	--------	-----------

VALOR UNITARIO COM BDI: SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

3.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.294,700	1,240	1,500	1.942,05
-------	--	---	-----------	-------	-------	----------

VALOR UNITARIO COM BDI: UM REAL BRASILEIRO E CINQUENTA CENTAVOS

Total 3.3.- 3.3 PAVIMENTAÇÃO: 541.619,89

3.4.- SINALIZAÇÃO

Sr. José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF 096.424.074-26 / RG. 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 / RG: 02206719872
Sócio Administrador





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN

DATA: 30/08/2022

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
------	-----------	----	----------	--------------------------	------------------------	---------------------------

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO UND GALVANIZADO		1,000	3.271,380	3.948,560	3.948,56
-----	---	--	-------	-----------	-----------	----------

VALOR UNITARIO COM BDI: TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUEN...

Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 3.948,56

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	3,000	3.707,250	4.474,650	13.423,95
-----	---------------------	---	-------	-----------	-----------	-----------

VALOR UNITARIO COM BDI: QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E S...

Total orçamento parcial nº 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 13.423,95

3 RUA PROJETADA

3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	676,000	0,570	0,690	466,44
-------	-------------------------------------	---	---------	-------	-------	--------

VALOR UNITARIO COM BDI: SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Total 3.1.- 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 466,44

3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM M3 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		63,420	73,300	88,470	5.610,77
-------	--	--	--------	--------	--------	----------

VALOR UNITARIO COM BDI: OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

José Alves de Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA Nº 2118350538/RN
CPF 096 424 074-26 / RG: 002623586 SSP/RN

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-38 RG: 02206719872
Sócio Administrador

OBJETO: Contratação de empresa destinada a execução das obras de pavimentação de via no distrito Soledade na Zona Rural do Município de Apodi/RN.

Apresentamos ao município nossa proposta de preços obedecendo todos os termos legais apresentados no edital para a presente licitação, nos responsabilizamos por todas as informações prestadas dentro da Lei.

O valor global é de **R\$ 578.136,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS)**, a partir da data de apresentação da documentação, conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializados ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes na Tomada de Preços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de APODI/RN

Declaramos que o prazo de execução dos serviços é de 03 (TRÊS) MESES consecutivos a expedição da Ordem de Serviço com o respectivo AIO do órgão responsável pela expedição do serviço, conforme cronograma físico-financeiro em anexo.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de APODI/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de APODI/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados a partir da data da licitação.

Sem mais para o momento agradecemos a atenção.

Olho D'água do Borges/RN – 30 de agosto de 2022

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Tayrone Cortes de Lima
CPF: 702.333.904-30 RG: 02206719872
Sócio Administrador



Ref: Licitação nº 010/2022 TP – Tomada de Preços.

OBJETO: Contratação de empresa destinada a execução das obras de pavimentação de via no distrito Soledade na Zona Rural do Município de Apodi/RN.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preços em epigrafe foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços em epigrafe não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços em epigrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços em epigrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Apodi/RN antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olho D'água do Borges/RN, 25 de agosto de 2022.

TAYRONE CORTEZ
DE
LIMA:7023339043
0

Assinado de forma digital por
TAYRONE CORTEZ DE
LIMA:70233390430
Dados: 2022.08.25 10:38:55
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2022.002.20191



PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN

TOMADA DE PREÇOS - 010/2022

OBJETO: Contratação de empresa destinada a execução das obras de pavimentação de via no distrito Soledade na Zona Rural do Município de Apodi/RN.

