



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ Nº 08.349.911/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 35 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBJETO:

**PAVIMENTAÇÃO DE VIA, NO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN**

ENDEREÇO DA OBRA:

**SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL - APODI - RN**

TOMADOR:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN**

BASE DE PREÇO ADOTADA:

**SEM DESONERAÇÃO ABRIL/23 EMITIDA EM: 19/05/2023**

VALOR TOTAL DO OBJETO:

**R\$ 102.981,67**

BDI ADOTADO:

**20,70%**

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ TOTAL COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 2.756,40</b>
1.1	00051/ ORSE	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	R\$ 380,61	R\$ 459,40	R\$ 2.756,40
<b>2</b>	<b>RUA PROJETADA</b>							<b>R\$ 100.225,27</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>							<b>R\$ 100,00</b>
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	125,00	R\$ 0,66	R\$ 0,80	R\$ 100,00
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 2.912,49</b>
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,69	R\$ 77,26	R\$ 93,25	R\$ 1.183,34
2.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,06	R\$ 32,76	R\$ 39,54	R\$ 279,15
2.2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.000,00	R\$ 1,20	R\$ 1,45	R\$ 1.450,00
<b>2.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 97.212,78</b>
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	266,00	R\$ 55,16	R\$ 66,58	R\$ 17.710,28
2.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.000,00	R\$ 65,54	R\$ 79,11	R\$ 79.110,00
2.3.3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	250,00	R\$ 1,30	R\$ 1,57	R\$ 392,50
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>								<b>R\$ 102.981,67</b>
O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA É DE <b>R\$ 102.981,67</b> (CENTO E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).								