

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Rio Grande do Norte		Produção da equipe		3,00 un
Custo Unitário de Referência		Janeiro/2017				Valores em reais (R\$)
5213444 Fornecedor e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado		0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI				
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	99,6365	33,9989	53,6902
				Custo horário total de equipamentos		53,6902
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9830 Montador	1,00000	h		21,8132		21,8132
P9824 Servente	2,00000	h		14,1599		28,3198
				Custo horário total de mão de obra		50,1330
				Custo horário total de execução		103,8232
				Custo unitário de execução		34,6077
				Custo do FIC		-
				Custo do FIT		-
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de material		-
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
5213414 Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI	0,35800	m²		187,2200		67,0248
				Custo total de atividades auxiliares		67,0248
				Subtotal		101,6325
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
5213414 Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 4 t	5915474	0,00475	t	20,9200		0,0994
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0994
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
				LN	RP	P
5213414 Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 4 t	0,00475	tkm	5915322	5915323	5915324	
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		101,73