




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador		Programa/Ministério:		Data de elaboração do projeto:	Data Base do Sinapi:	Data do Contrato de Repasse:			
APODI/RN		MINISTÉRIO DO ESPORTE		24/05/2018	16/04/2018 às 23:33:49	28/11/2017			
Agente Operador - Repasse		Objeto:			Valor do Investimento:	Valor da Contrapartida:			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN			R\$ 299.999,98	R\$ 7.499,98			
Contrato de Repasse:		Endereços das Obras:			Valor do CTEF	Valor do Concedente			
1038.261-25/2017		RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN			R\$ 299.999,98	R\$ 292.500,00			
Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais	
EXECUTADO COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1.038.261-25/2017									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.749,62	
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00	362,64	458,27	R\$ 2.749,62	
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 6.130,53	
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1.810,04	1,84	2,33	R\$ 4.217,39	
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	123,19	12,29	15,53	R\$ 1.913,14	
3		COBERTURA						R\$ 133.743,85	
3.1	73656	SINAPI	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	m2	1.810,04	10,10	12,76	R\$ 23.096,11	
3.2	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m2	1.810,04	7,60	9,60	R\$ 17.376,38	
3.3	COMP 001		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m2	1.810,04	40,78	51,53	R\$ 93.271,36	
4		ALVENARIA						R\$ 1.112,01	
4.1	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	17,15	51,31	64,84	R\$ 1.112,01	
5		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 4.338,44	
5.1	01679/ORSE	ORSE/SE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE Ø 40 MM (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	unid.	20,00	45,05	56,93	R\$ 1.138,60	


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador APODI/RN	Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE	Data de elaboração do projeto: 24/05/2018	Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49	Data do Contrato de Repasse: 28/11/2017
Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Valor do Investimento: R\$ 299.999,98	Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98	
Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017	Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN	Valor do CTEF R\$ 299.999,98	Valor do Concedente R\$ 292.500,00	

Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
5.2	01683/ORSE	ORSE/SE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL COM DIÂMETRO DE Ø 100 MM (vaso sanitário)	pt	18,00	67,61	85,44	R\$ 1.537,92
5.3	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00	156,18	197,36	R\$ 1.578,88
5.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid.	4,00	16,43	20,76	R\$ 83,04
6						INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 6.203,82
6.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	unid.	47,00	81,11	102,50	R\$ 4.817,50
6.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	8,00	63,69	80,49	R\$ 643,92
6.3	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	unid.	10,00	58,75	74,24	R\$ 742,40
7						INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1						QUADROS E CAIXAS		R\$ 3.495,74
7.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	unid.	1,00	878,01	1.109,54	R\$ 1.109,54
7.1.2	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	378,81	478,70	R\$ 478,70
7.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	7,00	9,17	11,59	R\$ 81,13



José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador APODI/RN		Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE		Data de elaboração do projeto: 24/05/2018	Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49	Data do Contrato de Repasse: 28/11/2017		
Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN			Valor do Investimento: R\$ 299.999,98	Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98		
Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017		Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN			Valor do CTEF R\$ 299.999,98	Valor do Concedente R\$ 292.500,00		
Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
7.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	6,00	10,29	13,00	R\$ 78,00
7.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	4,00	10,29	13,00	R\$ 52,00
7.1.6	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	302,76	382,60	R\$ 382,60
7.1.7	74130/007	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	786,22	993,55	R\$ 993,55
7.1.8	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid.	2,00	126,70	160,11	R\$ 320,22
7.2			PONTOS DE LUZ E DE TOMADAS					R\$ 5.686,70
7.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	unid.	40,00	86,29	109,04	R\$ 4.361,60
7.2.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	unid.	10,00	104,86	132,51	R\$ 1.325,10
7.3			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 12.444,22
7.3.1	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	32,00	76,45	96,61	R\$ 3.091,52
7.3.2	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	8,00	41,90	52,95	R\$ 423,60
7.3.3	74246/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	unid.	29,00	243,65	307,90	R\$ 8.929,10
7.4			ATERRAMENTO					R\$ 1.222,72
7.4.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	unid.	4,00	40,45	51,12	R\$ 204,48


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador APODI/RN	Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE	Data de elaboração do projeto: 24/05/2018	Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49	Data do Contrato de Repasse: 28/11/2017
Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Valor do Investimento: R\$ 299.999,98	Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98	
Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017	Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN	Valor do CTEF R\$ 299.999,98	Valor do Concedente R\$ 292.500,00	

Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
7.4.2	11005/ORSE	ORSE/SE	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 02 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6Mx2" E BASE	unid.	1,00	805,76	1.018,24	R\$ 1.018,24
8			ESQUADRIAS					R\$ 35.097,15
8.1	07766/ORSE	ORSE/SE	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,0 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - VER - 01	unid.	2,00	874,15	1.104,66	R\$ 2.209,32
8.2	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m2	21,84	208,83	263,90	R\$ 5.763,58
8.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m2	7,35	983,85	1.243,29	R\$ 9.138,18
8.4	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	2,00	983,85	1.243,29	R\$ 2.486,58
8.5	03625/ORSE	ORSE/SE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	unid.	14,00	579,82	732,72	R\$ 10.258,08
8.6	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	1,00	675,60	853,76	R\$ 853,76
8.7	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	unid.	5,00	694,41	877,53	R\$ 4.387,65


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador		Programa/Ministério:		Data de elaboração do projeto:	Data Base do Sinapi:	Data do Contrato de Repasse:		
APODI/RN		MINISTÉRIO DO ESPORTE		24/05/2018	16/04/2018 às 23:33:49	28/11/2017		
Agente Operador - Repasse		Objeto:			Valor do Investimento:	Valor da Contrapartida:		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN			R\$ 299.999,98	R\$ 7.499,98		
Contrato de Repasse:		Endereços das Obras:			Valor do CTEF	Valor do Concedente		
1038.261-25/2017		RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN			R\$ 299.999,98	R\$ 292.500,00		
Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
9 REVESTIMENTO E ACABAMENTOS DE PAREDES								
9.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES R\$ 3.515,16								
9.1.1	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	157,49	17,14	21,66	R\$ 3.411,23
87879	SINAPI	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	34,30	2,40	3,03	R\$ 103,93
9.2 ACABAMENTO DE PAREDES R\$ 16.272,59								
9.2.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	217,81	59,12	74,71	R\$ 16.272,59
10 ACABAMENTO DE PISO R\$ 20.685,96								
10.1	02187/ORSE	ORSE/SE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m2	1.073,48	15,25	19,27	R\$ 20.685,96
11 DIVISÓRIAS, BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
11.1 APARELHOS E LOUÇAS SANITÁRIAS R\$ 12.552,54								
11.1.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	18,00	320,11	404,52	R\$ 7.281,36

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador APODI/RN	Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE	Data de elaboração do projeto: 24/05/2018	Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49	Data do Contrato de Repasse: 28/11/2017
Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	Valor do Investimento: R\$ 299.999,98	Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98	
Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017	Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN	Valor do CTEF R\$ 299.999,98	Valor do Concedente R\$ 292.500,00	

Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
11.1.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	7,00	148,56	187,74	R\$ 1.314,18
11.1.3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	10,00	123,29	155,80	R\$ 1.558,00
11.1.4	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2,00	402,81	509,03	R\$ 1.018,06
11.1.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	unid.	2,00	546,39	690,47	R\$ 1.380,94
11.2			METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS					R\$ 1.808,88
11.2.1	86.906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	unid.	10,00	36,86	46,58	R\$ 465,80
11.2.2	02390/ORSE	ORSE/SE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	unid.	4,00	154,62	195,39	R\$ 781,56
11.2.3	12126/ORSE	ORSE/SE	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	unid.	2,00	150,00	189,56	R\$ 379,12
11.2.4	02050/ORSE	ORSE/SE	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	unid.	10,00	14,43	18,24	R\$ 182,40
11.3			DIVISÓRIAS E BANCADAS					R\$ 17.585,91
11.3.1	73774/001	SINAPI	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	57,09	228,10	288,25	R\$ 16.456,19
11.3.2	10759/ORSE	ORSE/SE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	unid.	3,60	248,33	313,81	R\$ 1.129,72

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

ORÇAMENTO

Tomador APODI/RN	Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE	Data de elaboração do projeto: 24/05/2018	Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49	Data do Contrato de Repasse: 28/11/2017
Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN		Valor do Investimento: R\$ 299.999,98	Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98
Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017	Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN		Valor do CTEF R\$ 299.999,98	Valor do Concedente R\$ 292.500,00

Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	P. Totais
12			CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS					R\$ 10.091,45
12.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	9,97	250,79	316,92	R\$ 3.159,69
12.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	7,54	56,86	71,85	R\$ 541,75
12.3	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m2	9,97	124,71	157,60	R\$ 1.571,27
12.4	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	36,65	27,97	35,35	R\$ 1.295,58
12.5	72185	SINAPI	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	36,65	76,07	96,13	R\$ 3.523,16
13			LIMPEZA FINAL DA OBRA					R\$ 5.262,69
13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	2.278,22	1,83	2,31	R\$ 5.262,69
TOTAL GERAL:								R\$ 299.999,98

Importa a presente planilha orçamentária o valor global de R\$ 299.999,98 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1