



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP: 59700-000 – Apodi – RN

COMPOSIÇÕES


OBRA: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN

LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN

DATA: SETEMBRO DE 2018 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 20/08/2018

COMP 001		Pavimento em paralelepípedo (pedra calcarea) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 éças por m2)					UNIDADE: M2	
Item	Tipo	Fontes	Código do Insumo	Descrição do Serviço	Unidades	Consumo	Preço Unitário	Preço Parcial
	Mão de Obra	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 15,45	R\$ 6,18
	Mão de Obra	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,910000	R\$ 11,98	R\$ 10,90
				Total de Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 17,08
	Materiais	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,023000	R\$ 60,00	R\$ 1,38
	Materiais	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,100000	R\$ 65,00	R\$ 6,50
	Materiais	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,110000	R\$ 0,44	R\$ 4,01
	Materiais	MERCADO		PARALELEPIPEDO CALCAREO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PEÇAS POR M2	MIL	0,035000	R\$ 249,56	R\$ 8,73
				Sub-Total de Materiais				R\$ 20,62
	Serviços							
				Sub-Total de Materiais				R\$ 0,00
	Equipamentos							R\$ 0,00
				Sub-Total de Equipamentos				R\$ 0,00
				Custo Direto Total				R\$ 37,70
				Taxa de BDI %		25,59%		R\$ 9,65
				Total da Composição				R\$ 47,35
				Preço Unitário Adotado				R\$ 47,35

Com base na composição 72799 SINAPI JUL/2018


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1