

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	0	0			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN									533.577,73
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN					-	533.577,73
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.163,37
1.1.1.	Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	UND	1,00	1.792,35	BDI 1	2.163,37	2.163,37
1.2.			Administração local					-	11.566,24
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	105,38	BDI 1	127,19	4.070,08
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	368,00	16,88	BDI 1	20,37	7.496,16
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	516.304,93
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.337,00	6,67	BDI 1	8,05	51.012,85
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.337,00	1,91	BDI 1	2,31	14.638,47
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	316,84	821,18	BDI 1	991,16	314.039,13
1.3.4.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TxKM	61.262,10	1,85	BDI 1	2,23	136.614,48
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	3.543,19
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	211,66	13,87	BDI 1	16,74	3.543,19

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0  
Local  
quarta-feira, 24 de março de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA  
CREA/CAU: 211.568.107-0  
ART/RRT: 0

  
Paula Kalyne Silveira Souza  
CREA n° 2115681070  
Engenharia Civil